

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Zegrzyńskiej 3
DATA OPRACOWANIA : 09.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
Zysk [Z] % R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją przetargową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z założeń oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego - Hala Sportowa			
d.1	analiza indywidualna	Wykonanie "Projektu Wykonawczego" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 0501-08 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych na wys. do 8m	szt.		
d.1	24		szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNNR 9 0501-08 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych na wys. do 3m	szt.		
d.1	18+6		szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNNR 5 0501-02 analiza indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji) - oprawy na wysokości 7,5m	kpl.		
d.1	18		kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNNR 5 0501-02 analiza indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji) - oprawy na wysokości 3m	kpl.		
d.1	5		kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 5 0501-02 analiza indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji) - oprawy na wysokości 7m	kpl.		
d.1	8		kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 0501-02 analiza indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji) - oprawy na wysokości 3m	kpl.		
d.1	8		kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR 5 0302-05 analiza indywidualna	Montaż puszek natynkowych/podtynowych, zabezpieczenie instalacji po oprawach	szt.		
d.1	18+6+24		szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KSNR 5 0203-01 analiza indywidualna	Dostosowanie rozdzielni nn sterującej, wraz z zabudową aparatury nn (stycznik, wyłącznik, zabezpieczenia)	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 1301-02 analogia	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar/ kpl.		
d.1	1		pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1301-02 analogia	Pomiary natężenia powykonawcze	pomiar/ kpl.		
d.1	1		pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000