




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ PRZEWODNIKI ZBIORCZA



UWAGA:  
Pręty lokalnie dopasować do otworów (nie rozcinać).

- ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE:**  
**BETON** - C30/37, wodoszczelny W10, mrozoodporny  
**STAL ZBROJENIOWA**  
- zbrojenie główne - klasy A-IIIN gat. B500SP  
- zbrojenie rozdzielcze - klasy A1 gat. St3SX  
**KLASA EKSPLOZJYJ:** XF3
- UWAGI:**  
1. Komplet rysunków należy rozpatrywać razem.  
2. Wymiary należy zweryfikować w naturze.  
3. Wymiary podano w cm.  
4. W przypadku niezgodności założeń projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w przypadku występowania innych warunków gruntowych lub środowiskowych należy skontaktować się z projektantem.  
5. Jako podkład pod komorę techniczną stosować warstwę betonu podkładowego C8/10 o gr. 10cm. Komorę techniczną należy posadzić na gruncie nośnym. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nieośnośne, np. nasypy, należy te grunty wybrać i zastąpić zagęszczoną warstwą podsypki piaskowej lub chudym betonem aż do poziomu gruntu nośnego.  
6. Na czas robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód. Nie można dopuścić do zmiany wilgotności gruntu w wykopie. Grunty nie mogą też ulec przemarznięciu.  
7. Ściany oraz płytę górną komory technicznej obłożyć styropianem XPS 500 grub. 15cm.

|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| TEMAT / ADRES:  | BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZONOWIE<br>96-320 Mszczonów, dz. nr ewid.: 630/1, obręb: 0001                    |   |                       |
| INWESTOR:   | Gmina Mszczonów<br>Pl. Piłsudskiego 1<br>96-320 Mszczonów   |   |                       |
| PROJEKT:  | <b>ARCHIVISION</b><br>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"<br>96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447 |   |                       |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJI:   | MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK  | UPR. NR<br>LOD/0884/PWOK/08<br>W SPECJALNOŚCI<br>KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ |                       |
| TYTUŁ RYSUNKU:  | RYSUNEK ZBROJENIOWY<br>KOMORY TECHNICZNEJ - PRZĘKROJE   |   | NR RYS.:<br><b>05</b> |
| BRANŻA:   | KONSTRUKCJA   | SKALA:  | 1:50                  |
| FAZA:   | PROJEKT BUDOWLANY   | DATA:   | CZERWIEC<br>2020      |
| WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION".<br>NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE<br>UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION". |   |   |                       |