

Przedmiar robót
BRANŻA DROGOWA

Obiekt	Remont drogi gminnej (działka nr 332 i 342/1 obręb Ostrowiec 0017) w m. Ostrowiec.
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Inwestor	Urząd Gminy Malechowo, 22A, 76-142 Malechowo

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej (działka nr 332 i 342/1 obręb Ostrowiec 0017) w m. Ostrowiec.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			DROGA I ZJAZDY		
		D-M-00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1. Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 539,51/1000	km	0,54
			razem	km	0,54
		D-02.00.01/D-02.01.01/D-02.03.01	2. ROBOTY ZIEMNE		
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki 1759,53+539,51*0,75	m2	2.164,16
			razem	m2	2.164,16
3	KNR 2-01 0212/07		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 1759,53*0,1	m3	175,95
			razem	m3	175,95
4	KNNR 6 0101/02		Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i zjazdów wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 1759,53	m2	1.759,53
			razem	m2	1.759,53
		D-04.01.01/D-04.05.01a/D-04.04.02b	3. PODBUDOWY		
5	KNNR 6 0113/05	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 1759,53	m2	1.759,53
			razem	m2	1.759,53
		D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
6	KNR 2-31 0309/05	D-05.03.23a	Nawierzchnie z płyt YOMB o grubości 12,5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 1156	m2	1.156
			razem	m2	1.156
7	KNNR 6 0204/06	D-04.04.02b	Nawierzchnie z kruszyw łamanych, warstwa górnagrubość warstwy po zagęszczeniu 17,5cm 141+539,51*3-1156	m2	603,53
			razem	m2	603,53
			6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 539,51*0,5	m2	269,76
			razem	m2	269,76
9	KNNR 1 0507/02 (dopłata 10x)		Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem 539,51*0,5	m2	269,76
			razem	m2	269,76
10	KNNR 6 0204/05	D-04.04.02b	Pobocza z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 0,75*(4,3+17,6+38+47+29,4+57+247+4+2,4+89+538)	m2	805,28
			razem	m2	805,28
			MIEJSCA POSTOJOWE		

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej (działka nr 332 i 342/1 obręb Ostrowiec 0017) w m. Ostrowiec.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-M-00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			1.1. Roboty pomiarowe		
11	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 32,5/1000	km	0,03
			razem	km	0,03
		D-02.00.01/D-02.01.01/D-02.03.01	2. ROBOTY ZIEMNE		
12	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki 2,5*5*13+(32,5*10)*0,75	m2	406,25
			razem	m2	406,25
13	KNR 2-01 0212/07		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 406,25*0,1	m3	40,63
			razem	m3	40,63
14	KNNR 6 0101/02		Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości miejsc postojowych wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 2,5*5*13	m2	162,5
			razem	m2	162,5
		D-04.01.01/D-04.05.01a/D-04.04.02b	3. PODBUDOWY		
15	KNNR 6 0113/05	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 162,5	m2	162,5
			razem	m2	162,5
		D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
16	KNR 2-31 0309/05	D-05.03.23a	Nawierzchnie z płyt YOMB o grubości 12,5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 162,5	m2	162,5
			razem	m2	162,5
			6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
17	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 42,5*0,5	m2	21,25
			razem	m2	21,25
18	KNNR 1 0507/02 (dopłata 10x)		Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem 42,5*0,5	m2	21,25
			razem	m2	21,25
19	KNNR 6 0204/05	D-04.04.02b	Pobocza z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 0,75*42,5	m2	31,88
			razem	m2	31,88

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi gminnej (działka nr 332 i 342/1 obręb Ostrowiec 0017) w m. Ostrowiec.

Nr	Opis
	DROGA I ZJAZDY
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-M-00.00.00
	1.1. Roboty pomiarowe
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.01/D-02.01.01/D-02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: D-04.01.01/D-04.05.01a/D-04.04.02b
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
	6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
	MIEJSCA POSTOJOWE
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-M-00.00.00
	1.1. Roboty pomiarowe
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.01/D-02.01.01/D-02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: D-04.01.01/D-04.05.01a/D-04.04.02b
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00
	6. ROBOTY WYKONCZENIOWE