

## PRZEDMIAR

„Przebudowa drogi wewnętrznej  
działka nr 123 obręb Sławka Wielka  
w msc. Sławka Wielka

branża:		drogowa - układ drogowy		
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
*	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		- zakres objęty inwestycją	km	0,200
	D.01.02.04 dodatkowo: D.02.03.01	<b>Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją</b>		
2		rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych	m <sup>2</sup>	132,00
3		rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z złożeniem na palety (palety wykonawcy)	m <sup>2</sup>	140,00
4		rozbiórka krawężników drogowych wraz z utylizacją	mb	231,00
5		rozbiórka ław betonowych wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	16,20
6		demonaż studni wpustów ulicznych fi 500 mm h=1,5m i ponowne ustawienie w innej lokalizcji	szt.	2,00
	D.04.01.01	<b>KORYTOWANIE PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>	—	—
7		profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	653,00

*	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—
8		<p>Roboty ziemne wykonywane robotami podzielnymi o pojemn. 0,10 m<sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkład z póniejszym wbudowaniem w celu nielacji terenu przyległego do inestycji. 653*0,48=313,44m<sup>3</sup></p>	m <sup>3</sup>	313,44
*	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
*	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01 WTW ZM	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
9		<p>- mieszanka niezwiązana  podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,(parking+ jezdnia+ pod śmieniki+ miejsca posojowe+zjazd) 225+1025+15+95+35 m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	1 395,00
*	D.04.05.01 dodatkowo: D.04.01.01, WTW ZM	<b>Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</b>		
10		<p>- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 20 cm ulepszone podłoże (parking + jezdnia+ pod śmietniki+miejsca postojowe+ pod chodnik+zjazd) 225+132+15+95+151+35m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	653,00
*	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
*	D.05.03.23 dodatkowo, D.04.01.01, D.08.01.01, D.08.03.01	<b>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</b>		
11		<p>- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm ( jezdnia+ pod śmieniki+ miejsca postojowe+ zjazd ) 1025,00+15,00+95+35</p>	m <sup>2</sup>	1 170,00
12		<p>- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik )</p>	m <sup>2</sup>	151,00
13		<p>- nawierzchnia z płyt ażurowych 60X40 cm gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( pobocza)</p>	m <sup>2</sup>	225,00
14		<p>- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm -kostka z rozbiórki</p>	m <sup>2</sup>	65,00

*	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	—	—
*	<b>D.08.01.01</b>	<b>Oporniki betonowe</b>		
15		- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	245,00
16		- ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	351,50
17		- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowo - cementowej	mb	172,00
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE DRÓG</b>	—	—
	<b>D.03.02.01</b>	<b>REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, KRATEK, ZAWORÓW</b>		
18		Regulacja wysokościowa włączów nastudziennych kanalizacja dezczowa	szt.	6,00
		<b>STUDNIE REWIZYJNE</b>		
19		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębok. 3m włączem nastudziennym wraz z robotami ziemnymi	szt.	2,00
20		Kompletne studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm h=1,5 z osadnikiem , kratą żeliwną , robotami ziemnymi i przykanalikiem	szt.	6,00
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.01.01</b>	<b>TRAWNIKI I NASADZENIA</b>		
21		- umocnienie skarp oraz trawników przez obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m <sup>2</sup>	338,00
22		nasadzenie drzew ozdobnych np.. Derenie ozdobne	szt.	10,00
		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>	—	—
23		Dostawa i montaż ławek parkowych	szt.	4,00
24		Dostawa i montaż koszy na śmieci firmy	szt.	4,00
25		Montaż lamp solarnych	szt.	5,00
*	<b>GG.00.12.01</b>	<b>POMIAR POWYKONAWCZY</b>	—	—
*	<b>GG.00.12.01</b>	<b>Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych</b>		
26		- zakres objęty inwestycją	km	0,200