



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk  
tel. 504-373-688  
tel. 501-243-736  
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

**TOM 2**

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**(odcinek od km 0+484,00 do km 0+820,40)**

*Opracowanie  
branżowe:*

**PROJEKT DROGOWY**

*Przedsięwzięcie:*

**Przebudowa drogi gminnej nr 126108G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Luzinie**

*Inwestor:*

**Gmina Luzino  
ul. Ofiar Stutthofu 11  
84-242 Luzino**

<b>Stanowisko:</b>	<b>Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Opracował:</b>	<b>mgr inż. Sławomir Groth</b> <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, maj 2021 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 126108G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Luzinie (odcinek od km 0+484,00 do km 0+820,40)

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,34
<b>D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>				
<b>Nawierzchnie</b>				
2		Rozbiórka utwardzonych wlotów ulic	m <sup>2</sup>	51
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	257,60	m <sup>3</sup> 368,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	110,40	
<b>D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW</b>				
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni	m <sup>3</sup>	55,20
<b>D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA</b>				
<b>Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP1</b>				
5		Mieszanka kruszywa związana cementem C3/4 gr. 10cm	m <sup>2</sup>	522,00
<b>Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP2</b>				
6		Mieszanka kruszywa związana cementem C3/4 gr. 20cm	m <sup>2</sup>	380,00
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				
7		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m <sup>2</sup>	902,00
<b>D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
8		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m <sup>2</sup>	522,00
9		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m <sup>2</sup>	274,00
10		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic)	m <sup>2</sup>	106,00
<b>D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5</b>				
11		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m <sup>2</sup>	522,00
12		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m <sup>2</sup>	274,00
13		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic)	m <sup>2</sup>	106,00
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE</b>				
<b>D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej</b>				
14		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m <sup>2</sup>	522,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
15		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m <sup>2</sup>	274,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
16		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni wlotów ulic)	m <sup>2</sup>	106,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
<b>D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>D-07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>				
17		Oznakowanie pionowe	kpl.	1,00
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
<b>D-08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem:</b>				
18		na łuku 0 – 10m	38,00	m 435,00
		na łuku 10 - 40m	0,00	
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	397,00	
<b>D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe na ławie betonowej z oporem</b>				
19		łuk 0 < R <=10	0,00	m 468,00
		łuk 10 < R <=20	0,00	
		na prostej	468,00	
<b>D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>				
<b>D-09.01.01 Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)</b>				
20		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników	m	577,00
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>				
<b>D-10.01.01 Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.</b>				
21		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	kpl.	1,00
22		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl.	1,00