


PRZEKRÓJ B-B

projekt

skala 1:100



SP- ściana zewnętrzna oporowa	
--	folia kuberkowa
--	izolacja powłokowa R+2P
25,0	Ściana z bloczków bet. B15
2,0	tynk cem.
0,3	tynk silikatowy

Sg - schody na gruncie	
--	farba do betonów
16,0	płyta żelbetowa B25
30,0	podsyпка piaskowa zag.
--	podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ B-B - projekt		SKALA: 1:100
BRANZA	ARCHITEKTONICZNA	DATA: 14-06-2022
NAZWA	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO	
ADRES BUDOWY	działka nr 9, obr. Jagodno Jagodno 5, 82-300 Elbląg	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna upr. arch. nr POM/0304/ZOOA/13 nr ewid. POIB POM/BO/0275/07	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		A3