

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynku (KPP Maków Mazowiecki) dla potrzeb BSW Policji
ADRES INWESTYCJI : 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Łąkowa 3
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0346-06	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej $3*(2,3+2,5+1,5)-(0,64*1,46+2,05*1,0)$	m ²		
			m ²	15,916	
				RAZEM	15,916
3	KNR-W 4-01 d.1 0346-06 analogia	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości ponad 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej $3*1,46$	m ²		
			m ²	4,380	
				RAZEM	4,380
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2,02*(1,22+2,45+1,80+3,05+0,6+0,32+0,32)+8,37*0,1$	m ²		
			m ²	20,552	
				RAZEM	20,552
5	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju $11,43+7,48$	m ²		
			m ²	18,910	
				RAZEM	18,910
6	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładziny PCV. $2,56$	m ²		
			m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
7	KNR 4-01 d.1 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm $0,1*0,2$	m ²		
			m ²	0,020	
				RAZEM	0,020
8	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki. $4,28*0,26+15,916*0,16+18,91*0,015+20,552*0,015$	m ³		
			m ³	4,251	
				RAZEM	4,251
9	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $4,251$	m ³		
			m ³	4,251	
				RAZEM	4,251
10	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 $4,651$	m ³		
			m ³	4,651	
				RAZEM	4,651
11	Kalkulacja d.1 własna.	Koszt składowania i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki. $4,251$	m ³		
			m ³	4,251	
				RAZEM	4,251
2		Prace montażowe			
12	NNRNKB 202 d.2 0181-01 analogia	(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o gr. 12 cm - wraz z demontażem sufitu podwieszanego na czas wykonywania prac i jego odtworzeniem $3*(4,44+6,05)$	m ²		
			m ²	31,470	
				RAZEM	31,470
13	KNR-W 4-01 d.2 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $0,97*2,05$	m ³		
			m ³	1,989	
				RAZEM	1,989
14	KNR-W 2-02 d.2 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm $3*(0,67+1,73+1,74+2,48+2,28)-(2*1,05*2,05)$	m ²		
			m ²	22,395	
				RAZEM	22,395
15	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-02 d.2 0147-01	Nadproża prefabrykowane 150 x 24 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-02 d.2 0147-01	Nadproża prefabrykowane 150 x 12 2	szt		
			szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC4 0,9*2,0*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
19	KNR-W 2-02 d.2 1203-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe z przeszkleniem dźwiękochłonne Rw 32 dB 0,9*2,0*3	m ² m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
20	KNR 2-02 d.2 1212-01	Kraty nożycowe (harmonijkowe) o powierzchni do 2 m2 0,88*2,00	m ² m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
21	KNR BC-01 d.2 0303-07	Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie 2*(22,395+1,989)+54,94	m ² m ²	103,708	
				RAZEM	103,708
22	KNR 2-02 d.2 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - wyrównanie ścian po skuciu płytek ceramicznych 19,069	m ² m ²	19,069	
				RAZEM	19,069
23	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 21,47	m ² m ²	21,470	
				RAZEM	21,470
24	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21,47	m ² m ²	21,470	
				RAZEM	21,470
25	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 21,47	m ² m ²	21,470	
				RAZEM	21,470
26	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 269,522	m ² m ²	269,522	
				RAZEM	269,522
27	KNR 2-02 d.2 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 2,83*(4,44*4+3,02*2+2,92*2+6,05*2+2,53*2+4,15*2+4,37*2+3,16*2+4,13*2+4,32*2+1,6*2+2,48*2+1,73*2+1,3*2)+3*(1,6+0,5)-(0,9*2,0*13)	m ² m ²	269,522	
				RAZEM	269,522
28	NNRNKB 202 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000