



LUKARNA W BIBLIOTECIE 1:20

3 szt.

DACHÓWKA WIEŻOWA




WIDOK OD FRONTU



WIDOK Z BOKU

| |
|-------------------------------------|
| DACHÓWKA WIEŻOWA |
| LĄTY DREWN. 3x4 cm |
| PŁYTA WŁÓKNOWO-CEMENTOWA GR. 14 mm |
| FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA |
| IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERAL. |
| MIEDZY ISTN. KONSTRUKCJĄ DREWNIANA |
| FOLIA PAROSZCZELNA |
| PŁYTA G-K |



RZUT LUKARNY

LISTWA DREWNIANA MASKUJĄCA



STAN ISTNIEJĄCY

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 325 37 45

RENOWACJA LUKARN :

- 1- ROZEBRAĆ OBUDOWĘ ZEWNĘTRZNĄ LUKARN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, ŁĄT DREWNIANYCH, DESKOWANIA I POKRYCIA Z DACHÓWKI,
- 2 - SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY SŁUPKÓW DREWNIANYCH I KROKWI, ELEMENTY ZNISZCZONE WYMIENIĆ NA NOWE O TAKIM SAMYM PRZEKROJU
- 3- DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ
- 4 - PRZEPROWADZIĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH IMPREGNATAMI ŻYWIENIAMI W POŁĄCZENIU Z DEZYNSEKCJĄ
- 5 - DROBNE UBYTKI UZUPEŁNIĆ SZPACHLĄ DO DREWNA, WIĘKSZE DREWNIANYMI FLEKAMI, CAŁKOWICIE ZNISZCZONE ELEMENTY ODTWORZYĆ ZGODNIE Z ZACHOWANYM WZOREM
- 6 - NA ISTN. KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYKONAĆ OBUDOWĘ Z PŁYT CEMENTOWO-WŁÓKNOWYCH FERMACELL I DACHÓWEK KARPÍÓWEK WIEŻOWYCH NA ŁĄTACH DREWNIANYCH
- 7 - OD FRONTU, SZCZYT LUKARNY : TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIĄTCE ELEWACYJNEJ I PŁYCIE CEMENTOWO-WŁÓKNOWEJ
- 8 - W CELU ZAMASKOWANIA BOKU DACHÓWEK WIEŻOWYCH I ŁĄT DREWNIANYCH - WYNOKAN DREWNIANĄ LISTWĘ MASKUJĄCĄ ZAIMPREGNOWANĄ CIŚNIENIOWO.

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|---------------|
| BIURO PROJEKTÓW "SADYBA" - BOGUSŁAWA PIETRUKO | | | | |
| 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. Gen. Jarośława DĄBROWSKIEGO 40/2 | | | | |
| Investor : | GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE | | | |
| | 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, ul. PARKOWA 1 | | | |
| Temat : | REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 | | | |
| | 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. BOH. WOJSKA POLSKIEGO 21 | | | |
| Nazwa rysunku: | LUKARNA W BIBLIOTECIE | | | skala 1:20 |
| Projektował: | mjr inż. Bogusław Pietruko | upr. nr: | 168/94/ZG | data 04. 2023 |
| Opracował: | | | | |
| Sprawił: | | | | rys. nr 12 |