


OKNO NA PODDASZU 1:20
10 szt.



OKNO DREWNIANE, UCHYLE, NA ZAWIASACH MOCOWANYCH W DOLNEJ RAMIE OKIENNEJ, SZKLENIE POJEDYNCZE, SZPROSY DREWNIANE

RENOWACJA OKNA :

- 1- DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ STOLARKĘ OKIENNĄ (CHEMICZNIE I MECHANICZNIE) ZE STAREJ FARBY NA CAŁEJ POWIERZCHNI SKRZYDEŁ I NA OŚCIEŻACH. SZCZEGÓLNIE DOKŁADNIE NALEŻY USUNĄĆ FARBĘ ZE WSZYSTKICH DETALI ZDOBIĄCYCH
- 2 - PRZEPROWADZIĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANICH IMPREGNATAMI ŻYWICZNYMI W POŁĄCZENIU Z DEZYNSEKCJĄ
- 3 - DROBNE UBITYKI UZUPEŁNIĆ SZPACHLĄ DO DREWNA, WIĘKSZE DREWNIANYMI FLEKAMI, CAŁKOWICIE ZNISZCZONE ELEMENTY ODTWORZYĆ ZGODNIE Z ZACHOWANYM WZOREM
- 4 - UBITYKI DETALU SNYCERSKIEGO NALEŻY ODTWORZYĆ W DREWIE
- 5 - STARE OKITOWANIE SZYB USUNĄĆ I WYKONAĆ NOWE
- 6 - WYKONAĆ KONSERWACJĘ I REGULACJĘ KLAMEK, ZAMKÓW I ZAWIASÓW
- 7 - NANIĘŚĆ FARBĘ PODKŁADOWĄ , NASTĘPNIE DWUKROTNIE FARBĘ NAWIERZCHNIOWĄ DO DREWNA PÓŁMATOWĄ, FTALOWĄ
- 8 - WYKONAĆ NOWE OSZKLENIE

ŚCIANKI BOCZNE LUKARN: ROZEBRAĆ DESKOWANIE I ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY. NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ODTWORZYĆ OBUDOWĘ, OD ZEWNĄTRZ: BLACHA TYTAN.-CYNK. O GR. 0,55 mm, FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, DESKOWANIE GR. 29 mm.

STAN ISTNIEJĄCY

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**
w ZIELONEJ GÓRZE
65-063 Zielona Góra, ul. Kopernika 1
tel. 68 324 73 90, 68 324 74 11
tel./fax 68 325 37 45



BIURO PROJEKTÓW "SADYBA" - BOGUSŁAWA PIETRUKO				
65-021 ZIELONA GÓRA, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 40/2				
Investor :	GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE			
	66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, ul. PARKOWA 1			
Temat :	REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1			
	66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. BOH. WOJSKA POLSKIEGO 21			
Nazwa rysunku:	OKNO NA PODDASZU			skala 1:20
Projektował:	mjr inż. Bogusława Pietruko	upr. nr:	168/94/ZG	data 04. 2023
Opracował:				
Sprawił:				rys.nr 10