


ELEWACJA POŁUDNIOWA - STAN ISTNIEJĄCY  
WIDOK KOMINOW "E", "F", "G", "H" I LUKARN W BIBLIOTECE

A.B.C. - KOMIN PROJEKTOWANY  
W TECHNOLOGII LEKIEJ SYSTEM "FERMACELL"  
OBLÓŻONY PŁYTĄ CEMENTOWO-WŁKNIOWĄ  
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ  
WARSTWA ELEWACYJNA KOMINA-  
PŁYTKA MAŁOFORMATOWA CEDRAL  
W KOLORZE CZERWONYM, KRYCIE NIEMIECKIE  
OBECNIE KOMINY MUROWANE (WYKONANE  
WSPÓŁCZESNIE), ZAKOŃCZONE 1,65 m  
NAD POZIOMEM PODŁOGI NA PODDASZU

D - KOMIN PROJEKTOWANY - ODTWORZONY PONAD DACHEM KOMIN  
HISTORYCZNY WYKONAN W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ,  
MUROWANY, WYKONAC ZGODNIE Z ZACHOWANYMI  
WZOREM NA KOMINACH ISTNIEJĄCYCH  
OBECNIE KOMIN MUROWANY ZAKOŃCZONY POD POŁACĄ DACHU

H.G.F.E. - KOMINY ISTNIEJĄCE  
HISTORYCZNE WYKONANE  
W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ,  
MUROWANE  
KOMINY "G", "E" W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM  
PRZEMUROWAĆ ZGODNIE Z ZACHOWANYM WZOREM



RZUT PODDASZA 1:100

RYSUNEK WYKONANO NA PODSTAWIE RYS. NR 2  
INWENTARYZACJI WIĘZBY DACHOWEJ WYKONANEJ  
PRZEZ BIURO PROJEKTÓW I OPINI TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA  
KONRAD CHMIELIŃSKI ZIELONA GÓRA  
UL. LESNA 10 - ZA ZGODĄ AUTORA OPRACOWANIA.

BIURO PROJEKTÓW "SADYBA" - BOGUSŁAWA PIETRUKO	
65-021 ZIELONA GÓRA, ul. Gen. Jędrusza DĄBROWSKIEGO 40/2	
Inwestor : GMINA KROŚNO ODRZAŃSKIE	
66-600 KROŚNO ODRZAŃSKIE, ul. PARKOWA 1	
Temat : REMONT DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	
66-600 KROŚNO ODRZAŃSKIE, UL. BOH. WOJSKA POLSKIEGO 21	

Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA		Skala
Projektował: mgr inż. Bogusława Pietruko	upr. nr.: 168/94/ZG	data: 03. 2023
Opracował:		rys. nr 2
Sprawił:		

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
w ZIELONEJ GÓRZE  
65-063 Zielona Góra, ul. Koszwicka 1  
tel. 68 324 73 20, 68 324 74 11  
tel./fax 68 325 37 45