

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w miejscowości Radawa, działka nr ewid. 85

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 15 cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 3,5 m i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. 280 x 3,5 = 980,00 m ²	m ²	980,00
2	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 31,5/63,00 o grubości po zagęszczeniu 15 cm - rozścielanie mechaniczne	m ²	980,00
3	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	980,00
4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m ²	280,00
5	Pobocza z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8%	m ²	280,00

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w miejscowości Manasterz, działka nr ewid. 565

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 7 cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 3,5 m i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. $463 \times 3,5 + 9 = 1\,629,50 \text{ m}^2$	m ²	1 629,50
2	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 7 cm - rozścielanie mechaniczne	m ²	1 629,50
3	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1 629,50