

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7383 i 7380/1 w miejscowości Zagorzyce (Ochałówka - Ratajówka)</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:640*3,0	1 920,000	
		RAZEM:	1 920,000	m2 1 920,00
2	Element	<b>Podbudowa</b>		
2.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:640*3,0	1 920,000	
		RAZEM:	1 920,000	m2 1 920,00
2.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=6	m2	1 920,00
3	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>		
3.1	KNNR 1/503/3	Formowanie poboczy (materiał uzyskany z profilowania)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:640*0,2*2	256,000	
		RAZEM:	256,000	m2 256,00