

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1081 w miejscowości Szkodna		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*3,00	2 100,000	
		RAZEM:	2 100,000	m2 2 100,00
2	Element	Podbudowa		
2.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*3,0	2 100,000	
		RAZEM:	2 100,000	m2 2 100,00
2.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości Krotność=4	m2	2 100,00
3	Element	Prace wykończeniowe		
3.1	KNNR 1/503/3	Formowanie poboczy (materiał uzyskany z profilowania)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*0,25*2	350,000	
		RAZEM:	350,000	m2 350,00