

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Ogrzewanie elektryczne lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Kościuszki 5a/14 w Katowicach
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wysocki (instalacje elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kościuszki 5A-14 - rem.I. SOCJAL- ogrzew.					
1		Ogrzewanie elektryczne			
1	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05		m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
2	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-07		m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
3	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 20,(16)A (2 grzejniki akumulacyjne + kuchenka elektryczna)	szt		
d.1	0407-02		szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
4	KNR-W 5-08	Piec akumulacyjny 3 kW z rozładowaniem dynamicznym	szt.		
d.1	0403-12		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08	Piec akumulacyjny 5 kW z rozładowaniem dynamicznym	szt.		
d.1	0403-12		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy, 40 A (2grzejniki akumulac., kuchenka elektryczna)	szt		
d.1	0407-04		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7	KNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	0303-02		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
8	KNR 5-08	Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm ² (piece akumulacyjne + kuchenka elektryczna)	m		
d.1	0210-04		m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
9	KNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
d.1	1305-01		prób.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
10	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - działania wyłącznika różnicowoprądowego 3 faz.	pomiar		
d.1	0902-05		pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
d.1	1202-02		pomiar.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
12		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1			m ³	0.200	
		0.2		RAZEM	0.200