

Słubice, 25 lipca 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.16.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg i podwórek gminnych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1.**

Czy beton kruszony dla podbudowy ma spełniać wymagania dla załączonej specyfikacji D-04.04.02.? W przedłożonej specyfikacji materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywom łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziarn żwiru od 8 mm. W przypadku innych wymagań dla podbudowy z betonu kruszonego proszę o przedłożenie specyfikacji oraz parametrów jakościowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnił SST dla wykonania podbudowy z betonu kruszonego.

**Pytanie 2.**

Czy jest możliwość zamiany kruszywa betonowego wskazanego w przedmiarze na kruszywo łamanego naturalnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kruszywa betonowego na kruszywo łamane naturalne.

**Pytanie 3.**

Wnioskuję o wskazanie grubości podbudowy oraz mieszanki mineralno-asfaltowej dla wszystkich przedmiarów. W części przedmiarów brak jest informacji o grubości podbudowy lub masy mineralno-asfaltowej. Zgodnie z SWZ do oferty należy złożyć szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót. Przedłożone przedmiary nie zawierają wszystkich danych dla prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza uzupełniony przedmiar robót.

#### **Pytanie 4.**

Wnioskuje o jednoznaczne wskazanie nawierzchni dla części obejmującej ul. Sportową zjazd dz. nr 249/6. W przedmiarze znajduje się warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, zaś w załączniku mapowym kostka betonowa o gr. 8 cm. Wnioskuje także o jednoznaczne wskazanie ilości robót ziemnych (rozbieżność opisu pozycji i ilością).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje nawierzchnię zgodną z przedmiarem czyli warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o gr. po zagęszczeniu 6 cm. W uzupełnionym przedmiarze wskazano ilości robót ziemnych 191m<sup>3</sup>.

#### **Pytanie 5.**

Wnioskuje o jednoznaczne wskazanie rodzaju podbudowy dla przedmiaru ul. Kanałowa.

#### **Odpowiedź:**

Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego o gr.10 cm po zagęszczeniu zgodnie z zamieszczonym uzupełnionym przedmiarem.

#### **Pytanie 6.**

Wnioskuje o udzielenie informacji w jakiej formie nastąpi wskazanie miejsca oraz zakresu realizacji robót. Przedłożone załączniki mapowe nie wskazują jednoznacznie miejsc wykonania robót jaki i wymiarów planowanych robót.

#### **Odpowiedź:**

Wskazanie dokładnego zakresu nastąpi przy przekazaniu placu budowy. Wielkość robót wskazana w załączonym uzupełnionym przedmiarze, szerokość warstw ścieralnych od 3,5m do 5m, 5 m występuje jedynie przy zjeździe na ul. Sportowej.

Z upoważnienia Burmistrza  
Paweł Grudzień  
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych