

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Renowacja rowów</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o objętości 0,5 m <sup>3</sup> /1mb z wyprofilowaniem skarp i dna rowu 2800	m m	2 800,000	
					RAZEM	2 800,000
2 d.1	KNR 2-31 1501-02 analogia	D-06.04.01	Transport urobku na składowisko Wykonawcy lub wysypisko wraz z kosztami składowania, środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 2800*(0,5*1,6)	t t	2 240,000	
					RAZEM	2 240,000