

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi ul. Jagodowa w m. Kłodawa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1-1	<i>D-01.01.01a</i>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,33		
Razem						
2 ROBOTY ZIEMNE						
2-1	<i>D-04.01.01</i>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza w gruncie kat. I-IV max. do głębokości 40 cm	m2	567,80		
2-2	<i>D-04.01.01</i>	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	80,00		
Razem						
3 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC						
3-1	<i>D-04.01.01</i>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 742,10		
3-2	<i>D-04.02.02</i>	Podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z gruntów niewysadzonych o wskaźniku CBR>25% - gr. 15 cm.	m2	74,60		
3-2	<i>D-04.03.01</i>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1 248,90		
3-4	<i>D-04.04.02b</i>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	74,60		
3-3	<i>D-05.03.05b</i>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco-ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 248,90		
Razem						
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4-1	<i>D-06.01.01</i>	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	493,20		
4-2	<i>D-03.02.01a</i>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, hydrantów	szt.	2,00		
4-3	<i>D-03.02.01a</i>	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	8,00		
Razem						
Razem wszystkich robót						
Razem netto						
Podatek VAT 23 %						
Razem brutto						