

# Zestawienie montażowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x16mm <sup>2</sup>	długość przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	rura osłonowa karbowana sztywna fi 110	słup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h=1,18; l=1,0; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukolorowa 55W zgodnie z opisem	złącza oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	szafka SO
		m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m	kpl
zasilanie													
1	ZKP - SO	1	5	7	0	0	0	0	0	0	1	7	1
obwód I													
2	SO - I/1	5	9	7	0	1	1	1	1	2	5	11	0
3	I/1 - I/2	36	40	7	0	1	1	1	1	5	36	42	0
4	I/2 - I/3	34	38	7	0	1	1	1	1	5	34	40	0
5	I/3 - I/4	34	38	7	4	1	1	1	1	5	34	40	0
6	I/4 - I/5	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
7	I/5 - I/6	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
obwód II													
8	SO - II/1	30	34	7	0	1	1	1	1	4	30	36	0
9	II/1 -II/2	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
10	II/2 -II/3	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
11	II/3 -II/4	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
12	II/4 -II/5	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
13	II/5 -II/6	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
14	II/6 -II/7	35	39	7	0	1	1	1	1	5	35	41	0
suma :		420	476	98	4	13	13	13	13	60,1	420	504	1