

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI GMINNEJ NR 004650F UL. AKACJOWA DZ . Nr 9/1 M. CZECHÓW					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,135	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni, grubość nawierzchni do 20 cm.	m ²		403,56	
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm	m ²		403,56	
3	NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH				
D-05.02.01.	Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²		403,56	
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze materiał z rozbiórki nawierzchni gr. 10cm	m ²		201,78	
			KOSZTY OGÓŁEM (netto)		
			KOSZTY OGÓŁEM (brutto)		