



Stadium projektu	PRZEDMIAR
Nazwa obiektu budowlanego/zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120363E (CIOSNY) OD DROGI POWIATOWEJ NR 5122E NA DŁUGOŚCI CA' 500M
Kategoria obiektu:	-
Adres obiektu budowlanego:	CIOSNY
Inwestor :	 Gmina Zgierz ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz
Jednostka projektowa	
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233330-1 Fundamentowanie dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Tom: 4	Temat opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT
----------------------	--

Spis zawartości opracowania przedstawiono na stronie 2

BRANŻA	SPORZĄDZIŁ
DROGOWA	mgr inż. Jakub Jońca 

LUTY 2021

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 120363 E (Ciosny) od drogi powiatowej nr 5122E na długości ca' 500m

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI

Lp.	Numer specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy	*	*
1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy w terenie równinnym	km	0,51
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	*	*
3		Grubość do 15cm	m2	3 299,00
*	D.01.03.02	Zabezpieczenie istniejących sieci	*	*
4		Ułożenie rur osłonowych typu AROT	m	14,00
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko		
5	D.02.01.01	Wykop pod konstrukcję drogi z załadunkiem i odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	989,7
	D.02.01.01	Wykonanie nasypów		
	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego G1	m3	80,00
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*
*	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	*	*
6	D.04.01.01	- jezdnia	m2	2 527,00
7	D.04.01.01	- zjazdy	m2	99,00
8	D.04.01.01	- pobocze	m2	673,00
*	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
*	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej, zużycie 0,5kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej	*	*
9	D.04.03.01	- jezdnia	m2	2 547,13
10	D.04.03.01	- zjazdy	m2	101,48
*	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, zużycie 0,8kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej	*	*
11	D.04.03.01	- jezdnia	m2	2 658,95
12	D.04.03.01	- zjazdy	m2	105,93
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	*	*
13	D.04.04.02	- na jezdni	m2	2 658,95
14	D.04.04.02	- na zjazdach	m2	105,93

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr 120363 E (Ciosny) od drogi powiatowej nr 5122E na długości ca' 500m

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI

Lp.	Numer specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	*	*
15	D.05.03.11	Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm - dowiązanie do istniejącej jezdni	m2	5,00
*	D.05.03.06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	*	*
*	D.05.03.06	Warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm	*	*
16	D.05.03.06	- jezdnia	m2	2 485,00
17	D.05.03.06	- zjazdy	m2	99,00
*	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	*	*
*	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z AC16W gr. 8 cm	*	*
18	D.05.03.05	- jezdnia	m2	2 547,13
19	D.05.03.05	- zjazdy	m2	101,48
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
*	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*
20	D.06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm	m2	673,00
*	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	*	*
21	D.07.02.01	Wymiana słupka i tarczy na nowe	szt	1,00
21	D.07.02.01	Znaki pionowe wraz ze słupkami stalowymi	szt	3,00
*	D.10.00.00	INNE ROBOTY	*	*
22		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

UWAGA:

W wycenie poszczególnych pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty robót, w tym roboty ziemne, montażowe, transportowe, podsypki, zasypki, koszty pośrednie, koszty utylizacji, zabezpieczenia robót, prac geodezyjnych, zabezpieczenia wykopów, odbiorów, badań, itd.