


Potwierdza się, że dokument w zakresie opracowania jest zgodny z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy lub z dokumentami przyjętymi do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ident. zgłoszenia pracy geodezyjnej: WGN.6640.2436.2020



Powiat : pruszkowski  
Jednostka ewidencyjna: 142102\_1, Pruszków  
Obręb: 0019, 19  
ul. Moniuszki, dz. 486  
Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukował(a):

Starosta Pruszkowski  
P. 1421.2020.3322  
16.11.2020  
z up. S. KAROSIY

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ  
"GEO-KART" Agnieszka Penconek

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**  
pow. pruszkowski  
m. Pruszków, obr. 19,  
ul. Moniuszki, dz. 486

Ident. zgłoszenia	WGN. 6640.2436.2020	
Miejscowość	Pruszków	
Jednostka ewid.	Identyfikator	142102_1
	Nazwa	Pruszków
Obręb ewid.	Identyfikator	142102_1.0019
	Nazwa	19
Skala mapy	1:500	
Sektor mapy	Mapa numeryczna	
Układ współ.	Prostokątnych płaskich	Wysokość
		Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacja o służebnościach granicznych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Wykonano bez ustalenia obciążeń		
Oznaczenie symbolu konturu użytku gruntowego, który nie jest wymieniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		
Nie wskazuje się terenów w terenie innych niż nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji		

inż. Agnieszka Penconek  
ul. Różańska 21, 05-860 Pruszków  
NIP: 534 138 11 81  
Tel. 604 107 333, 501 775 497  
geo.kart@e2.pl www.geo-kart.com.pl

inż. Krzysztof Bakalarski  
Świątobliwy M. 1906

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZIELENI SKALA - 1:500

LEGENDA:

- DRZEWY LIŚCIASTE - ISTNIEJĄCE
- DRZEWY IGLASTE - ISTNIEJĄCE
- DRZEWY DO USUNIĘCIA
- BRAK DRZEWIA W TERENIE
- PROJ. DRZEWO LIŚCIASTE LUB IGLASTE
- PROJ. KRZEWY LIŚCIASTE NR WG ZESTAWIENIA/IŁOŚĆ SZTUK

projektowany trawnik

rabata z wysiółką z kory

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Rozstawa	Obwód pnia na wys.100 cm (cm)	Ilość szt.
Drzewa					
1	Głóg dwuszyjkowy pośredni "Paul's Scarlet"	Crataegus media "Paul's Scarlet"	co 350-400	14	2
2	Świerk serbski	Picea omonika	min. 200 cm	100-120/C12	5
3	Klon czerwony "Scanlon"	Acer rubrum "Scanlon"	350 cm	14	4
4	Robinia akacjowa "Umbraculifera"	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	co 350	14	4
5	Surmia bigoniowa "Nana"	Catalpa bignonioides 'Nana'	co 400-500	80-100	5
6	Grab pospolity "Frans Fontaine"	Carpinus betulus "Frans Fontaine"	co 250 cm	12	3
Suma					23
Krzewy					
			Rozstawa	Wys.(cm) /Pojemnik	Ilość szt.
1	Tawuła japońska "Goldflame"	Spirea japonica "Goldflame"	50x50	40-60/C3	20
2	Pięciornik krzewiasty "Annette"	Potentilla frutcosa "Annette"	80x80	30-40/C2	15
3	Forsycja pośrednia Minigold "Flojor"	Forsythia x intermedia Minigold	co 150	30-40/C5	3
4	Lilak pospolity "Michel Buchner"	Syringa vulgaris "Michel Buchner"	co 120	80-90/C5	4
5	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronaris	co 150	40-60/C2	3
6	Krzewuszką cudowną "Bristol Ruby"	Weigela "Bristol Ruby"	co 80	30-40/C2	10
7	Pęcherznica kalinolistna "Lady in Red"	Physocarpus opulifolius "Lady in Red"	2 na m2	60-80/C2	7
Suma					62

LP	RODZAJ ROŚLINY	IŁOŚĆ SZTUK
1	drzewa	23
2	krzewy	62

LEGENDA:

- GRANICZNE OPRACOWANIA
- TEREN PRZEZNACZONY W MPZP POD PAS DROGOWY akDD
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- OGRODZENIE
- ISTNIEJĄCE BUDYNKI W SĄSIEDZTWIE
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
- PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
- PROJEKTOWANA OSŁONA ŚMIETNIKOWA
- DRZEWY DO WYCIECIA

ul. Przemysłowa i ul. Moniuszki wg projektu budowlanego o pracowanego przez IDEA SDT & Partnerzy w 10.2020 r.  
"Rozbudowa dróg gminnych ciągu ul. Graftlowej na odc. od ul. Przemysłowej do ul. Obrotów Pokoju oraz ul. Szczernej na odc. dl. L=29,90 m w rejonie skrzyżowania z ul. Obrotów Pokoju w Pruszkowie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą

INWESTYCYJA: INWESTYCYJA ŚWIĘTOKRZYSKI  
SPÓŁDZIELNIA PRACY  
ul. Targowa 18  
25-520 Kielce

TP

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9  
PRZY UL. MONIUSZKI 9 W PRUSZKOWIE

RYSunek: PROJEKT ZIELENI

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. E. Kosztowniak  
NR UPRAWNIENI: KL220/87  
SW-0034  
DATA: 04.2021  
SKALA: 1:500

OPRACOWAŁ: NR RYS. PZ1