

Do obliczeń oświetleniaprzyjęto następujące oprawy

DIALux

C:\Program Files\DIALux\Projects\UG Biologia\Poziom 3 - wykonawczy.dlx

1 16 * Chors 60/80 T (V) 1x14W Opal
2 18 * Disano 2231 2*28 2231 Giano 2 T5
3 56 * Disano 808 FLC 2X55L 808 Gabbiano
4 9 * Disano 825 FL 2X36 825 Confort - lastra opale
5 101 * Disano 825 FL 4X18 825 Confort - lastra opale
6 3 * Disano 825 FL 4X36 825 Confort - lastra opale
7 13 * Disano 827 4*14 827 Comfort - lastra opale
8 3 * Disano 827 FL 2X36 827 Comfort - lastra opale
9 4 * Disano 827 FL 4X36 827 Comfort - lastra opale
10 410 * Disano 864 4*14 864 Comfortlight T5 - ottica s
11 12 * Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt
12 29 * Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt
13 1 * Fosnova ENERGY 2000 FLC 2X26D+Vetro Energy 2000

Oprawy na koytarzach

380 *Chors 60/80 T (V) 1x14W Opal

Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowniu parametrów technicznych

16xprojektor MAX A MT/HIT 2x70W G12
mocować na wys ok 10m od poz. posadzki
dokładne usytuowanie wg proj. wystroju wnętrz

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Oświetlenie podstawowe. Poziom III. Cz. 2
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		Plan instalacji.
Sprawdził	inż.D. Jasińiecka	01.08	3509/Gd/88	
Format	Podz. 1:100	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. EPOP-32