

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki ROBOTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ		
1	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB KAMIENNEJ - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
1.1	KNNRS 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce piaskowej, ręcznie.SST pkt.1-11	m2	1 225
1.2	KNNRS 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10·cm, ręcznie.SST pkt.1-11	m2	1 225
1.3	KNNRS 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg). SST pkt. 1-11	m2	1 225
1.4	KNNRS 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm.SST pkt. 1-11	m2	1 225
1.5	KNNRS 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (kostka z odzysku).SST pkt. 1-11	m2	1 225
2	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki KRAWĘŻNIKI LUB OBRZEŻA DROGOWE		
2.1	KNNRS 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej. SST pkt. 1-11	m	95
2.2	KNNRS 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (krawężniki z odzysku). SST pkt. 1-11	m	95
3	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
3.1	KNNRS 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5·cm. SST pkt. 1-11	m2	185
3.2	KNNRS 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10·cm, ręcznie. SST pkt.1-11	m2	185
3.3	KNNRS 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg). SST pkt. 1-11	m2	185
3.4	KNNRS 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm.SST pkt.1-11	m2	185
3.5	KNNRS 6/503/3	Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płyty betonowe 35x35x5cm z odzysku). SST pkt.1-11	m2	185

INSPEKTOR

Tadeusz Dusak