



## ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A  
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276  
[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



WZP.26.28.2024.AG L.p. 3.

Gdańsk, dnia 17.05.2024 r.

**Platforma zakupowa Zamawiającego**

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki”.**

**Oznaczenie postępowania: 28/WZP/2024/PN/WRI.**

**ZAPYTANIA NR 2**  
**(pytania od nr 16 do nr 69)**

**Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**Pytanie nr 16:** Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05.A.

W SST dla granulatu asfaltowego, poza standardowymi wymaganiami określonymi w normie PN-EN 13108-8, które są podane w dokumencie technicznym WT-2 2014 – część I przywołany w pkt 10.2, pojawiły się również odwołania w pkt. 2.2 tablica 1 do załącznika nr 9.2.1, 9.2.2 oraz 9.2.3 z projektu RID I/6. Zapisy podane w przywołanych załącznikach z projektu RID stanowią poważną przeszkodę w stosowaniu granulatu asfaltowego w projektowanych mieszankach mineralno-asfaltowych. Przywołane zapisy nie występują w żadnych dokumentach technicznych polskich lub zagranicznych. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13108-8. Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy STWiORB w poruszonym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 17:** Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05.A.

W SST w pkt. 2.4.5 dla granulatu asfaltowego mamy zapis, że „w przypadku dozowania „na zimno” obowiązkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem”. Prosimy o wykreślenie przywołanego zapisu, ponieważ wilgotność granulatu asfaltowego nie ma wpływu na jakość produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej tylko na ekonomię produkcji oraz ogranicza on konkurencję. Informujemy, że istnieją inne formy zabezpieczania materiałów przed opadami atmosferycznymi np. plandeki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy STWiORB w poruszonym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 18:** W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą na zjazdach dla kategorii ruchu KR 3-4 i KR

1-2. W opisie projektu wykonawczego wskazano do zastosowania mieszankę AC 11 W natomiast w kosztorysie oraz SST podano mieszankę AC 16 W. Prosimy o potwierdzenie, że na warstwę wiążącą na zjazdach bitumicznych dla kategorii ruchu KR 3-4 i KR 1-2 należy zastosować mieszankę AC 16 W jak wskazano w kosztorysie i SST.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z zapisami SST D.05.03.05.A.

**Pytanie nr 19:** W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą na zjazdach asfaltowych dla kategorii ruchu KR 3 -4. W SST w pkt. 1.3 wskazano asfalt drogowy 35/50 natomiast w pkt. 2.2 tablica 1 podano asfalt modyfikowany PMB 25/55-60. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-4 na zjazdach bitumicznych należy zastosować asfalt drogowy 35/50.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Na zjazdach bitumicznych na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 3 -4 należy zastosować asfalt 35/50.

**Pytanie nr 20:** Dotyczy D.05.03.05.B W SST w pkt.1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu drogowego 35/50, co jest niezgodne z przywołaną w pkt. 10.2 SST instrukcją techniczną WT-2 2014. Zgodnie ww. instrukcją techniczną do warstw wiążących/wyrównawczych dla kategorii ruchu KR1-2 należy obligatoryjnie stosować asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Na zjazdach bitumicznych na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 1 -2 należy zastosować asfalt 50/70.

**Pytanie nr 21:** Proszę o wyjaśnienie pojęć: "infrastruktura naziemna i infrastruktura nadziemna" użytych w pkt. 7.5.1. i 7.5.2. SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcia użyte w pkt. 7.5.1. i 7.5.2. SWZ należy rozumieć jako sieci uzbrojenia terenu tj. wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia, w tym wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne, gazowe, ciepłne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

**Pytanie nr 22:** Prosimy o zamieszczenie danych fotometrycznych typu Dialux.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazuje dokumentację dotyczącą obliczeń fotometrycznych DIALux.

**Patrz:** Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.

**Pytanie nr 23:** Czy Zamawiający zmodyfikuje par. 4 ust. 13 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Za datę zapłaty należności uważać się będzie datę uznania na rachunku Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 24:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 15 ust. 10 pkt 1) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek, uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie. (rozszerzenie zapisu co do terminu pochodzi z par. 14 ust. 3 wzoru umowy)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 25:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 16 ust. 1-3 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wskazany do zmiany przez Wykonawcę zapis umowny jest identyczny z zawartym w przekazanym na postępowaniu przetargowym wzorze Umowy.

- 2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 3) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 4) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z zapisami § 12 w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1 z wyłączeniem pkt 11 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 11 w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 7) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków, o którym mowa w § 10 ust. 7, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 8) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 150,00 zł,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 9) w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez INŻYNIERA KONTRAKTU lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminu ich usunięcia, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 10) skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 150,00 zł,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- 13) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 12 ust. 10 i 11 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy upłynie 30- dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

15) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdą osobę oddzielnie,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

16) za niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

17) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

18) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

19) za niewykonanie polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym terminie w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

20) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

21) za zawinione przez Wykonawcę niewykonanie powyżej 300 000,00 zł netto kwoty zaplanowanej do wykonania w danym roku budżetowym/kalendarzowym w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy, za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wskazany do zmiany przez Wykonawcę zapis umowy jest identyczny z zawartym w przekazanym na postępowaniu przetargowym wzorze Umowy.

2) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w wysokości 100,00 zł,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

3. Łączna suma naliczonych przez każdą ze stron kar umownych, nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 26:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 17 ust. 6 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 5, lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 27:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 17 ust. 15 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu oraz w terminie uwzględniającym techniczne możliwości usunięcia wady. Usunięcie przez Wykonawcę wady lub usterki winno być każdorazowo pisemnie zgłoszone Zamawiającemu. Usunięcie wady lub usterki zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad lub usterek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 28:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 19 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc) Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia:

- za części robót wykonanych i zakontraktowanych do dnia odstąpienia od Umowy, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty: dla robót wykonanych i odebranych zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostałych przypadkach określonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6 - 8 Umowy oraz
- za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie ich wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 29:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 19 ust. 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc), strony w protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace oraz wynagrodzenie za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy, prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie ich wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 30:** Dotyczy : przepusty pod zjazdami.

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej zestawienia przepustów pod zjazdami wraz z lokalizacją przepustu oraz podaniem parametrów technicznych takich jak : średnica, rodzaj materiału, długości a także

rzędnych wlotu i wylotu. PZT Projektu wykonawczego branży drogowej i sanitarnej nie zawiera tych informacji istotnych do sporządzenia oferty.

**Odpowiedź:** Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz załączniki do Projektu budowlanego, w tym pozwolenie wodnoprawne, zawierają wystarczające dane niezbędne do prawidłowej wyceny robót oraz sporządzenia oferty.

**Pytanie nr 31:** Dotyczy : przepusty pod zjazdami.

Rysunek nr 5.1 PW branży drogowej w szczególności przepustu pod zjazdami wskazuje na przepust z rur wipro 40cm natomiast w przedmiarze poz. 86, 87,88 są przepusty z rur tworzywowych. Proszę o sprostowanie i załączenie poprawnego szczegółu dla przepustów pod zjazdami.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż do wykonania przepustów należy użyć rur tworzywowych. Zamawiający przekazuje skorygowany Rys. nr 5.1 Schematy konstrukcyjne.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 32:** Dotyczy : drenaż opaskowy dn280 wokół zbiorników.

Proszę o załączenie szczegółu drenażu opaskowego, proszę o wskazanie materiału do wykonania drenażu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż drenaż opaskowy należy wykonać z rur karbowanych PVC-U o średnicy wewnętrznej 200mm z powłoką z geowłókniny. Warstwę filtracyjną o wymiarach 0,5,x0,5m wykonać ze żwiru o frakcji 8-16mm. Zamawiający przekazuje Rys. 6.1 - Szczegół drenażu przy zbiornikach retencyjnych.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 33:** Zgodnie z SST DM-00.00.00 pkt.1.5.2 p-pkt 26) w zakresie Wykonawcy jest „Uzyskanie protokołu wejścia na działki objęte czasowym zajęciem zgodnie z decyzją ZRID w celu realizacji inwestycji wraz z ewentualnym odszkodowaniem na rzecz właściciela przedmiotowych działek za szkody wyrządzone przez Wykonawcę.” Wnosimy o usunięcie ww. zapisu, ponieważ w związku z brakiem ostatecznej decyzji ZRID na obecnym etapie postępowania, Wykonawca nie jest w stanie oszacować ostatecznego zakresu działek objętych czasowym zajęciem a tym samym ewentualnych kosztów odszkodowawczych z tym związanych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający przekazuje decyzję ZRID o nr 10zrid/2024/MKH z dn. 17.04.2024 r.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 34:** Zgodnie z SST D-00.00.00 pkt. 6.2 Wykonawca ma zapewnić na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą przeznaczone do przechowywania próbek betonowych dla Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. Zakres realizacji robót nie obejmuje dużej ilości robót związanych z betonowaniem i przygotowane próbki można po pobraniu przechowywać w laboratorium stacjonarnym Wykonawcy poza placem budowy lub przy węźle betoniarskim. Prosimy o potwierdzenie konieczności przygotowania powyższego pomieszczenia na terenie budowy do przechowywania próbek.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy wskazanego w SST D-00.00.00 pkt. 6.2 pomieszczenia laboratoryjnego.

**Pytanie nr 35:** Zgodnie z kosztorysem ofertowym, oraz SST do wykonania przepustów pod zjazdami należy zastosować rury z tworzyw sztucznych, natomiast zgodnie z rys. nr. 5.1 przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur żelbetowych fi 40 cm. Prosimy o ujednocnienie dokumentacji projektowej w niniejszym zakresie.

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 31.

**Pytanie nr 36:** Zgodnie z kosztorysem ofertowym przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur o średnicach fi 40, fi 60 oraz fi 80 cm. Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej (plan sytuacyjny) lokalizacji oraz długości poszczególnych przepustów.

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 30.

**Pytanie nr 37:** Dotyczy Umowa 15.11. "Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe".

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy opis niniejszego ustępu, wskazującego konieczność dokonania ponownego odbioru, odnosi się do występowania wad trwałych? Zgodnie z postanowieniami ustępu 10 pkt 1) w przypadku wad "nadających się do usunięcia i umożliwiającymi użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek"

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż kwestia odbioru robót z wadami trwałymi opisana została w § 15 ust. 10 pkt. 2) ppkt. b). Po wykonaniu zakwestionowanych robót Wykonawca zobowiązany jest zastosować zapisy § 15 ust. 11 Umowy.

**Pytanie nr 38:** Dotyczy Umowa 19.3. Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od Umowy, o zapis "lub opóźnia się z zapłatą FV Wykonawcy powyżej 30 dni"?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za wystawioną fakturę.

**Pytanie nr 39:** Prosimy o zmianę par 2 ust. 8 Umowy w ten sposób, aby przekazać Wykonawcy informację o zakresie finansowania na każdy rok realizacji zadania przed złożeniem oferty (choćby procentowo) – jest to konieczne do zaprognozowania przepływów pieniężnych w trakcie realizacji zadania oraz sekwencji wykonywania robót i ich zakresów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację inwestycji (całość kosztów, w tym koszt robót budowlanych) ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - powyższy dokument opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Faktyczne zaangażowanie środków finansowych w danym roku budżetowym zostanie ustalone z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą na podstawie sporządzonego przez niego harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku budżetowym.

**Pytanie nr 40:** Prosimy o zmianę par. 2 ust. 11 Umowy w ten sposób, aby doprecyzować, iż w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w par. 13 Umowy oraz pozostałych czynników, o których mowa w par. 18 skutkujących wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy, będzie istniała możliwość przekroczenia (zafakturowania) kwoty założonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o potwierdzenie, czy w takiej sytuacji, to Wykonawca ma finansować roboty dodatkowe/zamienne, których nie dało się przewidzieć na etapie składania oferty, aż do kolejnego roku kalendarzowego czy też Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednią zmianę w harmonogramie rzeczowo- finansowym przy zachowaniu założonej do wykonania (zafakturowania) kwoty w danym roku kalendarzowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż aby Wykonawca mógł wystawić fakturę w zakresie nieobjętym podstawowym zakresem robót musi zostać zawarty aneks do umowy obejmujący powyższe. Wykonawca przedstawi i uzgodni zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wprowadzone aneksem zmiany. Uzgodniony harmonogram ten będzie uwzględniał dostępność środków w budżecie Zamawiającego

w danym roku budżetowym. Zamawiający może polecić i uzgodnić odpowiednią zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z zapisami par. 2 ust. 9 Umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru umowy – Rozdział V SWZ.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 41:** Prosimy o wprowadzenie możliwości zaliczkowania prac z uwagi na znaczną wartość robót do wykonania w każdym miesiącu realizacji zadania. Wprowadzenie zaliczek w dużej mierze poprawi przepływy pieniężne Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 42:** Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej za zwłokę wskazanej w par. 16 ust. 1 pkt 1) Umowy do wartości 0,01% wynagrodzenia umownego netto.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 43:** Prosimy o zmniejszenie wartości kary umownej za zwłokę wskazanej w par. 16 ust. 1 pkt 2) Umowy do wartości 0,001% wynagrodzenia umownego netto.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 44:** Prosimy o dodanie, niezależnie od brzmienia par. 18 ust. 5 pkt 1) Umowy, w par. 18 ust. 5 Umowy jako przesłanki umożliwiającej zmianę – wydłużenie umownych terminów realizacji, wskazanych w par. 2 ust.1 pkt 1) i 2) Umowy, niesprzyjających warunków atmosferycznych, których wystąpienie uniemożliwia wykonywanie prac zgodnie z Polskimi Normami, SST i sztuką budowlaną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 45:** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SST D.03.05.01 Zbiorniki retencyjno-odparowujące i retencyjno – przepływowe, a rysunkami konstrukcyjnymi – rys. 9.0 Schemat przekroju zbiornika (9. DW231\_PW\_KD schematy zbiorników v01-9.0): wg SST należy zastosować geomembranę grubości 1,5mm oraz płyty ażurowe grubości 10cm, natomiast wg rysunków w projekcie należy przyjąć geomembranę grubości 0,8mm oraz płyty ażurowe grubości 12cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości geomembrany i płyt ażurowych, które należy wbudować.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż rozwiązanie należy przyjąć zgodnie z SST. Zamawiający przekazuje zaktualizowaną dokumentację Rys.9.0 Schemat przekroju zbiornika.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 46:** Wg pozycji 84. Kosztorysu Ofertowego oraz SST, zjazdu do zbiorników retencyjno-przepływowych należy wykonać z płyt betonowych otworowych typu IOMB gr. 10cm – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania nietypowych płyt o wymiarach 60cm x 90cm x 10cm, czy typowych płyt 75cm x 100cm x 12,5cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowanie obu typów płyt jest dopuszczalne.

**Pytanie nr 47:** Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 9 „Opinie do ZRID”, strona 172 opracowania „Załączniki do projektu budowlanego, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, w odniesieniu do „planowanej wycinki szpaleru starodrzewia, znajdującego się na terenie układu urbanistycznego [miasta Skórcz] oraz zatarcia śladu dawnej linii kolejowej”. Prosimy o wyjaśnienie, czy decyzja ta pozostaje w mocy, czy też została uchylona na podstawie innej decyzji /postanowienia lub jest w trakcie procedowania.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż posiada stosowne pozwolenia i uzgodnienia w zakresie planowanej wycinki drzew. Zamawiający przekazuje dokumenty do przedmiotowego zakresu.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 48:** Zgodnie z SST D-05.03.23 pkt. 2.2 należy stosować kostkę betonową jednowarstwową o grubości 8,0cm. Zwracamy uwagę, że aktualnie wszyscy Producenci kostki betonowej stosują dwu-warstwową technologię produkcji kostek betonowych i nie oferują wyrobów produkowanych w technologii jednowarstwowej. Czy Wykonawca może zastosować typową, dostępną na rynku kostkę betonową dwu-warstwową przy spełnieniu parametrów jakościowych wg Tablicy 1 SST D-05.03.23?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki dwuwarstwowej, przy czym rozwiązanie zamienne musi spełniać parametry jakościowe wg Tablicy 1 SST D-05.03.23. Zamawiający przekazuje zaktualizowaną STWiORB D.05.03.23.

**Pytanie nr 49:** Zgodnie z SST D-08.01.01 Tablica 1 krawężniki betonowe posiadają podwyższone wymagania w zakresie nasiąkliwości do 5,0%. Typowe wyroby betonowe wg normy PN-EN 1340 posiadają nasiąkliwość do 6,0%. Czy Wykonawca może zastosować typowe krawężniki betonowe o nasiąkliwości do 6,0%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 50:** Zgodnie z SST D-08.03.01 Tablica 1 betonowe obrzeża chodnikowe posiadają podwyższone wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie – klasa  $F \geq 6,0\text{MPa}$ . Typowe wyroby betonowe wg normy PN-EN 1340 posiadają klasę wytrzymałości na zginanie min.  $5,0\text{MPa}$ . Czy Wykonawca może zastosować typowe obrzeża betonowe o zakresie wytrzymałości na zginanie min.  $5,0\text{MPa}$ ?

**Odpowiedź:** Wykonawca może zastosować obrzeża betonowe o zakresie wytrzymałości na zginanie min.  $5,0\text{MPa}$ . Zamawiający zmienia wymagania nasiąkliwości obrzeży betonowych do 5%. Zamawiający przekazuje zaktualizowaną SST D-08.03.01.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 51:** Zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi mieszanek mineralno-asfaltowych ( SST D-04.07.01, SST D-05.03.05a, SST D-05.03.05b i SST D-05.03.13 ) kontrola jakości robót i ich odbiór odbywać się ma na zasadach określonych przez Instrukcję DPT-14 GDDKiA. Dotyczy to oceny wyników badań i dopuszczalnych tolerancji wykonania kwalifikujących roboty do odbioru lub odbioru z potrąceniami. Czy zapisy Instrukcji DPT-14 GDDKiA będą również obowiązywać podczas realizacji robót na powyższym kontrakcie DW231 realizowanym przez ZDW Gdańsk?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza obowiązywanie zapisów Instrukcji DPT-14 GDDKiA na przedmiotowym Zadaniu.

**Pytanie nr 52:** Zgodnie z SST D-04.03.01 pkt. 5.5 dla kategorii ruchu KR4-7 należy stosować ochronę wykonanego skropienia warstw poprzez zastosowanie mleczka wapiennego dla każdej warstwy konstrukcyjnej. Powyższe dodatkowe roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia warstwy emulsji stanowią dodatkowy koszt Wykonawcy i muszą być uwzględnione w harmonogramie robót. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania dodatkowej warstwy ochronnej z mleczka wapiennego dla trasy głównej na ruch KR4.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 53:** Zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni do warstwy mrozoochronnej należy zastosować mieszanekę niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5mm i CBR min. 35%. Zgodnie z SST D-04.04.01 Tablica 2.3 dopuszczalne uziarnienie może wynosić od 0/8mm do 0/63mm. Prosimy o informację czy Wykonawca ma

zastosować do warstwy mrozoochronnej mieszankę o uziarnieniu 0/31,5mm czy o dowolnym uziarnieniu od 0/8mm do 0/63mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż warstwę mrozoochronną należy wykonać zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni, tj. przez zastosowanie mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 i CBR min. 35%.

**Pytanie nr 54:** Zgodnie z SST D-04.08.01 pkt. 2.2.2 do mieszanki betonowej C16/20 na warstwę podbudowy należy stosować kruszywo grube o kategorii C100/0 co oznacza konieczność zastosowania droższych kruszyw pochodzących ze skały litej o przekruszeniu 100%. Eliminuje się zastosowanie lokalnych kruszyw okrągłych (żwirów), które umożliwiają osiągnięcie zakładanej klasy wytrzymałości na ściskanie. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa grubego niełamanego do mieszanki betonowej C16/20 na warstwę podbudowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 55:** Zgodnie z SST D-05.03.04 pkt. 2.3.1 do mieszanki betonowej C35/45 na warstwę nawierzchni z betonu cementowego na stanowiskach do ważenia pojazdów należy stosować kruszywo o zbadanej reaktywności alkalicznej metodą długoterminową ( czas badań > 10 miesięcy ). Kruszywa grube pochodzące ze skał litych posiadają powyższe badania, ale lokalne kruszywa drobne ( piaski ) dostępne w rejonie m. Skórcz mogą nie być badane wg powyższych kryteriów co wymusi transport materiałów z innych rejonów kraju gdzie wykonywane są nawierzchnie betonowe na większą skalę. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa nie posiadającego badań reaktywności alkalicznej metodą długoterminową do mieszanki betonowej C35/45?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 56:** Zgodnie z SST D-05.03.05a pkt. 1.3 do warstwy wiążącej AC16W na ruch KR4 należy stosować asfalt modyfikowany typu PMB 25/55-60. Wymagania Techniczne WT-2 2014, na które powołuje się powyższa SST dopuszczają zastosowanie do tego typu mieszanki na ruch KR4 również asfalt drogowy 35/50. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu drogowego 35/50 do mieszanki AC16W na warstwę wiążącą dla ruchu KR4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 57:** Zgodnie z SST D-05.03.13 pkt. 2.1 do produkcji mieszanki SMA11S i SMA8S nie dopuszcza się stosowania dodatku granulatu asfaltowego. Wytyczne RiD2019 GDDKiA dopuszczają stosowanie dodatku granulatu asfaltowego również do warstwy ścieralnej SMA. Prosimy o potwierdzenie braku możliwości stosowania dodatku granulatu asfaltowego do warstwy ścieralnej z SMA.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza brak możliwości stosowania dodatku granulatu asfaltowego do warstwy ścieralnej z SMA.

**Pytanie nr 58:** W SST oraz opisie do projektu SOR znajduje się zapis: „Słupki U-5a montować należy na przegubach lub złączach łatwo zrywalnych.” Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania takiego rozwiązania oraz określenie wytycznych materiałowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Rozwiązanie wykonać zgodnie z SST oraz opisem do projektu SOR. Przyjęte rozwiązanie systemowe wybranego producenta słupków powinno posiadać stosowne dopuszczenie do stosowania.

**Pytanie nr 59:** W opisie do projektu SOR znajduje się zapis „Tarcze wszystkich projektowanych znaków należy wykonać z blachy stalowej...” oraz „Wszystkie tarcze oznakowania pionowego oraz tablice urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonać na podkładach aluminiowych oprawianych w ramy aluminiowe z profilami usztywniająco –montażowymi.” Prosimy o ujednoczenie zapisów i określenie jakie materiały oraz

technologię wykonania znaków należy zastosować - stalowe tarcze z podwójnie zaginanyymi krawędziami czy znaki aluminiowe oprawione w ramy aluminiowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż oba rozwiązania są akceptowalne.

**Pytanie nr 60:** W opisie do projektu SOR znajduje się zapis: „...Tablice U-3 należy umieścić na wysokości 0,9m (licząc od dolnej krawędzi). Tablice na rondzie należy wykonać jako aktywne”. Prosimy o określenie sposobu zasilania znaków aktywnych oraz o informację czy znaki aktywne mają zostać zamontowane tylko na nowoprojektowanych rondach czy również na istniejącym rondzie (zgodnie z SOR są do ustawienia 3 szt. U-3a).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż znaki aktywne należy zasilić z najbliższego słupa oświetleniowego, natomiast w przypadku istniejącego ronda znaki należy zasilić z istniejącego słupa zasilania solarnego.

**Pytanie nr 61:** Na planach sytuacyjnych dokumentacji projektowej np. w rejonie km 0+100 strona prawa, poza granicą pasa drogowego czyli za linią oznaczającą „teren niezbędny do realizacji inwestycji” wrysowane są obszary zieleni o charakterze leśnym przeznaczone do wycinki (wraz z określeniem ich powierzchni). Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania niniejszych robót w ramach Zadania i posiada w tym zakresie niezbędne zezwolenia / decyzje?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza. Wycinki należy wykonać jedynie w granicach zakresu terenu niezbędnego do realizacji inwestycji.

**Pytanie nr 62:** Zgodnie z pkt. 43 SWPRZ „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesięcy niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty i obejmuje m. in. pielęgnację wykonanych nasadzeń, w tym wymianę uszkodzonych i wyschniętych drzew i krzewów (...)” natomiast poz. 115 kosztorysu ofertowego brzmi: „pielęgnacja nasadzonych drzew liściastych, cena za rok, ujęto podlewanie i wymianę”. Czy Zamawiający potwierdza płatność za pielęgnację nasadzeń w okresie gwarancji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany kosztorysu ofertowego poprzez wykreślenie pozycji nr 115. Koszt pielęgnacji nasadzonych drzew liściastych, w tym ich podlewanie i wymianę należy ująć w pozycji nr 110. Zamawiający przekazuje zaktualizowany formularz Kosztorysu ofertowego.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 63:** Zgodnie z kosztorysem ofertowym wg poz. 70 należy wykonać: „Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C5/6: 20 cm (stanowisko do ważenia)”. W opisie technicznym mieszanka związana C5/6 ma mieć grubość 18 cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż mieszankę związaną C5/6 należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji nawierzchni, tj. o grubości 20 cm. Zamawiający przekazuje zaktualizowaną dokumentację - Projekt Techniczny oraz Projekt Drogowy.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 64:** Zgodnie z kosztorysem ofertowym wg poz. 75 należy wykonać: „Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 na warstwie poślizgowej z geowłókniny: 23 cm (stanowisko do ważenia)” W opisie technicznym beton cementowy C35/45 ma mieć grubość 22 cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż warstwę nawierzchniową z betonu cementowego C35/45 należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji nawierzchni, tj. o grubości 23 cm. Zamawiający przekazuje zaktualizowaną dokumentację - Projekt Techniczny oraz Projekt Drogowy.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

**Pytanie nr 65:** Prosimy o zamieszczenie danych fotometrycznych typu Dialux.

**Odpowiedź:** Odpowiedź udzielona w pytaniu 22.

**Pytanie nr 66:** Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu realizacji zadania objętego przedmiotowym postępowaniem, Wykonawca korzystał z materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, wytwarzanych w wytwórniach, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub decyzjami, opiniami i uzgodnieniami administracyjnymi, powstały jedynie jako obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania na potrzeby wykonania robót związanych z inną inwestycją, niż inwestycja objęta niniejszym postępowaniem?

Prosimy również o wskazanie, jakie dokumenty musi przedstawić Wykonawca Zamawiającemu, w celu uzyskania akceptacji (zatwierdzenia) wytwórni, z której pochodzić będą mieszanki asfaltowe wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza korzystanie z wytwórni, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub decyzjami, opiniami i uzgodnieniami administracyjnymi, powstały jedynie jako obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania na potrzeby wykonania robót związanych z inną inwestycją, niż inwestycja objęta niniejszym postępowaniem. Wytwórnie mają gwarantować właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie określa wymogu dotyczącego wydajności wytwórni. Zamawiający informuje, iż wytwórnia mas bitumicznych podlega akceptacji i odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej - akceptacja/zatwierdzenie wytwórni nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SST.

**Pytanie nr 67:** Prosimy o możliwość składania zabezpieczenia oddzielnie na okres wykonawczy i powykonawczy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i odsyła w tym zakresie do postanowienia § 5 ust. 3 Wzoru Umowy.

**Pytanie nr 68:** W odniesieniu do Załącznika nr 8 Część 2. pkt 14 dotyczącego Postanowień w zakresie ryzyka powodzi/deszczu/zalania zwracamy się z prośbą o usunięcie. Uzyskanie oferty spełniającej wymóg Zamawiającego może okazać się niemożliwe lub istotnie podwyższyć koszt ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 69:** Prosimy o zamieszczenie schematu szafki SW ( zatoka ważenia poj. ) uwzględnionej w zestawieniu materiałów w odc. 1 branży oświetleniowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazuje zaktualizowaną dokumentację projektową branży drogowej oraz oświetleniowej wraz z zaktualizowanym Przedmiarem robót oraz Kosztorysem ofertowym.

**Patrz: Zmiana nr 2 z dnia 17.05.2024 r.**

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI**

**MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 3 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960,

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>