


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZY ŚWIETLICY


skala 1:10



- 1 - kostka betonowa typ BEHATON kolor szary gr. 8cm
- 2 - podsypka z mialu kamiennego 0-5mm gr. 5cm
- 2a - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 20cm
- 4 - ulepszone podłoże, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
- 5 - krawężniki betonowe drogowe 12x25cm
- 6 - krawężniki betonowe najazdowe 20x22cm
- 7 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
- 8 - nawierzchnia drogi gminnej


POŁĄCZENIE PROJ. ZJAZDU Z DROGĄ GMINNĄ

skala 1:10



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

skala 1:10



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce		
obiekt	Światlica wiejska kontenerowa		
adres	Dz.nr 11 obr. 0012 Prostynia, j.e. 020903_2 gm. Krotoszyce		data 20.09.2017
rysunek	PRZEKROJE NAWIERZCHNI		skala 1:10/50
stadium	P.B.	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.-proj. 87/DOŚ/04	rys. D1