

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Cmentarz komunalny w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha</b>		
1	Element	<b>Grobowiec na urnę pojedynczą - prognozowana ilość 1 szt.</b>		
1.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	0,993
1.2	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,120
1.3	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,030
1.4	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	0,288
1.5	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	1,632
1.6	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	0,563
1.7	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	1,000
1.8	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	0,543
1.9	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	0,450
2	Element	<b>Grobowiec murowany pojedynczy - prognozowana ilość 18 szt.</b>		
2.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	104,832
2.2	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	5,472
2.3	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,720
2.4	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	22,982
2.5	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	155,376
2.6	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	58,500
2.7	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	80,640
2.8	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	28,782
2.9	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	76,050
3	Element	<b>Grobowiec murowany podwójny - prognozowana ilość 51 szt.</b>		
3.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	424,320
3.2	KNRW 201/317/1	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0'm	m3	1 028,160
3.3	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	24,480
3.4	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	2,550
3.5	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	78,356
3.6	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	709,920
3.7	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8'cm	m2	191,250
3.8	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	281,010
3.9	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami do 15'cm w gruncie kategorii III	m3	142,545
3.10	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii III	m3	281,770
4	Element	<b>Grobowiec murowany potrójny - prognozowana ilość 1 szt.</b>		
4.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10'm, kategoria gruntu III	m3	16,835
4.2	KNRW 201/317/1	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0'm	m3	31,150
4.3	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,680
4.4	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7'mm	t	0,070

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.5	KNRW 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	5,071
4.6	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2	21,056
4.7	KNRW 202/702/2	Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 8 cm	m2	4,375
4.8	KNRW 202/606/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	6,235
4.9	KNNRW 3/107/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie kategorii III	m3	2,835
4.10	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii III	m3	13,840