

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SWZ dot. **Budowa wodociągu w Pietrzykowie**

1. Ze względu na bardzo wąskie pobocze występujące na znacznym odcinku na którym często w osi projektowanej trasy rosną drzewa, zlokalizowane są słupy energetyczne, występują przepusty oraz ogrodzenia, skarpy i mury oporowe i nie ma tam możliwości wykonania sieci według zaprojektowanej trasy a więc w poboczu bez naruszenia istniejącego asfaltu. Metraż ten wymusza odbudowę nawierzchni w ilości znacznie większej niż określona w przedmiarze - prosimy o urzeczywistnienie ilości

Odp.: Projektowana trasa sieci wodociągowej znajduje się w normatywnych odległościach od istniejących przeszkód terenowych (słupy , drzewa itp.) . Zaprojektowano wykop o szerokości 0,6 m , średnica przewodu wodociągowego DN 160 – 90 mm , który pozwala ominąć w/w przeszkody. Załączony do przetargu przedmiar jest materiałem pomocniczym , który pozwala na szacunkowe określenie wartości robót . Wycena robót leży po stronie Wykonawcy.

2. Na odcinku początkowym sieci pobocze drogi stanowi wykonane korytko betonowe stykające się bezpośrednio ze skarpią pól, przedmiar robót nie uwzględnia tego zakresu robót a więc i rozbiórki i odbudowy - prosimy o korektę

Odp.: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. W pozycji nr 1 przedmiaru znajdują się roboty rozbiórkowe nawierzchni w skład których wchodzi również rozbiórka korytek betonowych stanowiących element drogi służący jej odwodnieniu. W rozdziale 4 przedmiaru opisano roboty odtworzeniowe.

3. Przedmiar robót nie uwzględnia wycinki drzew i krzaków a takie są niezbędne - prosimy o korektę oraz o informacje czy dokumentacja zawiera stosowne zgody.

Odp.: Według opinii autora projektu budowlanego na trasie budowy wodociągu nie wystąpi potrzeba wycinania drzew.

4. Ze względu na lokalizację trasy w klinie odłamu drogi w czasie prac uszkodzeniu może ulec krawędź istniejącej jezdni – przedmiar robót nie uwzględnia takiej sytuacji prosimy o korektę

Odp.: Jak wynika z dokumentacji geologicznej stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej grunty na terenie miejscowości Pietrzyków są zwarte i przy właściwym zabezpieczeniu wykopu nie istnieje niebezpieczeństwo naruszenia drogi poza wykopem.

5. Zgodnie z warunkami narzuconymi przez Tauron prace sieciowe w obrębie istniejących słupów których jest kilkadziesiąt nie mogą być prowadzone bliżej niż 1 m od ich fundamentów, projekt wytrasowany poboczem tego nie uwzględnia, a przedmiar nie obejmuje ich zabezpieczenia – prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Projektowana sieć wodociągowa została posadowiona w min. odległości od istniejących słupów tj. 1,0 m. Przy prawidłowo prowadzonych pracach nie ma potrzeby dodatkowych zabezpieczeń słupów energetycznych.