

Wykonanie robót budowlanych na terenie przepompowni ścieków P10 w Kieźlinach, polegających na montażu układów podczyszczania wód deszczowych

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena* (netto)	Wartość* (netto)
		Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	Kanalizacja deszczowa DN 315 mm rur z PCV litych, roboty ziemne, wykopy umocnione, odwodnienie, podsypka i obsypka technologiczna, zasypka, zagęszczanie, roboty pomiarowe, próba szczelności.	m	11,5		
2	Kanalizacja deszczowa DN 200 mm rur z PCV litych roboty ziemne, wykopy umocnione, odwodnienie, podsypka i obsypka technologiczna, zasypka, zagęszczanie, roboty pomiarowe, próba szczelności.	m	1,5		
3	Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 (łączone na uszczelki wraz ze stopniami złożowymi, włazem i kinetą) wykonanie wykopu, umocnienie, wywóz nadmiaru urobku , obsypki i zasypania wykopów, roboty ziemne, zagęszczanie,odwodnienie wykopu	kpl.	3		
4	Wykonanie kinety kierunkowej w studni KDist. , przejścia szczelnego, zamurowanie istniejącego odpływu	kpl.	1		
5	Podłączenie kanalizacji dachowej PVC Ø200 z istniejącą siecią (Z1)	kpl.	1		
6	Dostawa i montaż OSADNIKA PIASKU (typ: CS 1000 ,pojemność - 1000 l, średnica zew. zbiornika - 1200 mm)wykonanie wykopu, umocnienie, wywóz nadmiaru urobku, roboty ziemne, zagęszczanie, ewentualne odwodnienie wykopu, posadowienie zbiornika wg. wtytycznych producenta	kpl.	1		
7	Dostawa i montaż SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH (typ: Lamella-C-NST-6/60, Qn - 6 l/s, , Qmax - 60 l/s, poj. magazynowa oleju - 136 l, średnica zew. zbiornika - 1440 mm)wykonanie wykopu, umocnienie, wywóz nadmiaru urobku, roboty ziemne, zagęszczanie, ewentualne odwodnienie wykopu, posadowienie zbiornika wg. wtytycznych producenta	kpl.	1		
8	Dostawa i montaż URZĄDZENIA DO UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW BURZOWO-DESZCZOWYCH WE WPUSTACH ULICZNYCH typ: EcoDrainTM z wsadem AikaterisilTM	kpl.	1		
9	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1		
				Łącznie:	
				Wartość* (netto)	