

Przedszkole Miejskie w Bierutowie - branża sanitarna

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|----|--------|
| | | PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY | | |
| | | ST 01 - PRZYŁĄCZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY | | |
| | | PRZYŁĄCZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY | | |
| | | ST 02 - PRZYŁĄCZE I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ | | |
| | | INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ | | |
| | | INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | |
| | | INSTALACJE WEWNĘTRZNE | | |
| | | ST 04 - INSTALACJE WOD - KAN | | |
| | | INSTALACJA KANALIZACJI | | |
| 63 | KNR 4-01 0339/03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -28 | m | -28,0 |
| | | razem | m | -28,0 |
| 64 | KNR 4-01 0326/03 | Zamurowanie bruzd o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł -28 | m | -28,0 |
| | | razem | m | -28,0 |
| 65 | KNNR 4 0208/01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -79 | m | -79,0 |
| | | razem | m | -79,0 |
| 66 | KNNR 4 0208/03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -138 | m | -138,0 |
| | | razem | m | -138,0 |
| 67 | KNR-W 2-15 0112/04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN2 o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (kanalizacja tłoczna) -12 | m | -12,0 |
| | | razem | m | -12,0 |