

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Projekt oznakowania żeglownego, podświetlonego w nocy, na mostach w ciągu dróg wojewódzkich WZDW w Poznaniu

Obiekt : Oznakowanie żeglugowe

Oznakowanie żeglugowe - Wronki

Inwestor : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Adres : ul. Wilczaka 51, 61-623 Poznań

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Oznakowanie żeglugowe - Wronki

Budowa : Projekt oznakowania żeglownego, podświetlonego w nocy, na mostach w ciągu dróg wojewódzkich WZDW w Poznaniu

Obiekt : Oznakowanie żeglugowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Rozbiórka elementów dróg i ulic Numer specyfikacji: D-07.02.01 D-07.07.01
Razem : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
2.2	Oznakowanie pionowe Numer specyfikacji: D-07.02.01 D-07.07.01
2.3	Branża elektroenergetyczna - Wronki Numer specyfikacji: D-07.02.01 D-07.07.01
Razem : OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
Wartość kosztorysowa robót :		

Inwestor :

Wykonawca :

Oznakowanie żeglugowe - Wronki

Budowa : Projekt oznakowania żeglownego, podświetlonego w nocy, na mostach w ciągu dróg wojewódzkich WZDW w Poznaniu

Obiekt : Oznakowanie żeglugowe

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Rozbiórka elementów dróg i ulic

Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01

1	Pozycja Demontaż znaków żeglugowych Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	10,000 szt
---	---	------------	-------	-------

2 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.2 Oznakowanie pionowe

Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01

2	Pozycja Słupki do znaków z rur stalowych o średnicy 60,3 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	10,000 szt
3	Pozycja Przymocowanie tablic znaków żeglugowych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	10,000 szt

2.3 Branża elektroenergetyczna - Wronki

Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01

4	Pozycja Montaż urządzeń w istniejącym złączu kablowym - zegar sterujący, - zabezpieczenie obwodu oświetlenia BiWts 6A, - styczniki, - przełącznik pracy A-0-R. Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	1,000 szt
5	Pozycja Montaż opraw LED do konstrukcji mostu (oświetlenie znaków żeglugowych) Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	10,000 szt
6	Pozycja Wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie. - montaż rur HDPE 50 (odporne na UV) z elementami mocującymi, - ułożenie w rurach kabla YKY 3x2,5mm2, - montaż listew zaciskowych typu WAGO. Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	200,000 m
7	Pozycja Wykonanie kompletu badań elektrycznych Numer specyfikacji : D-07.02.01 D-07.07.01	1,000 kpl
Wartość kosztorysowa robót				