

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|---------------------------|--|---------------|----------------------|
| | Kosztorys | Roboty remontowo -budowlane wymiana paneli podłogowych | | |
| 1 | Rozdział | Rozdział 1 | | |
| 1.1 | Element | Roboty rozbiórkowe - WYKONAŁ ZAMAWIAJĄCY | | |
| 1.1.1 | KNR 401/815/8 | Analogia - rozebranie listew cokolowych | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | sala 1 | 9,78+5,05+5,05+3,50+3,50+0,45+0,45 | | 27,730000 |
| | sala 2 | 12,43+3,50+3,50+2,00+2,00+5,70+0,70+0,70 | | 30,530000 |
| | sala 3 | 8,64+2,00+2,00+8,64+1,50+1,50+3,54+3,54+0,20+0,20 | | 31,760000 |
| | | RAZEM: | m | 90,07 |
| 1.1.2 | KNRW 401/819/5 | Rozebranie posadzek z paneli nienadających się do użytku | | |
| | | Wylczenie ilości robót: | | |
| | sala 1 | 12,97+5,04 | | 82,344800 |
| | sala 2 | 12,43+5,70 | | 70,854000 |
| | sala 3 | 8,91+5,90 | | 52,569000 |
| | | RAZEM: | m2 | 185,76 |
| 1.1.3 | KNR 401/108/9 | Wywóz i utylizacja paneli z rozbiórki | m2 | 185,76 |
| 1.2 | Element | Przygotowanie podłoża | | |
| 1.2.1 | Kalkulacja własna | Frezowanie starych podłoży betonowych -posadzka | m2 | 185,76 |
| 1.2.2 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17-posadzka | m2 | 185,76 |
| 1.2.3 | KNNR 2/1208/1 | Samopoziomujące masy cementowe typu np. ULTRAPLAN MAPEI gr. 25 mm | m2 | 185,76 |
| 1.3 | Element | Podłoga z paneli | | |
| 1.3.1 | KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podłogowych AC 5 wraz z listwami | m2 | 185,76 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|---|------------|-----------|
| 2 | Rozdział | Rozdział 2 | | |
| 2.1 | Element | Roboty przygotowawcze | | |
| 2.1.1 | KNR 401/1214/2 | Przetarcie papierem ściernym istniejącej lamperi z tynku mozaikowego | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | sala 1 | $(12,37+5,05+5,05+3,50+4,70+0,45+0,45)*1,50$ | | 47,355000 |
| | sala 1 | $(12,43+3,50+3,50+2,00+2,00+5,70+0,70+0,70)*1,50$ | | 45,795000 |
| | sala 3 | $(8,64+2,00+2,00+8,64+1,50+1,50+3,54+3,54+0,20+0,20)*1,50$ | | 47,640000 |
| | korytarz | $(8,05+1,56+8,05+1,56)*1,50$ | | 28,830000 |
| | wiatrołap | $(2,40+2,70+2,40+2,70)*1,50$ | | 15,300000 |
| | składzik | $(4,70+3,67+4,70+3,67)*1,50$ | | 25,110000 |
| | | RAZEM: | 210,030000 | m2 |
| 2.2 | Element | Roboty budowlano- remontowe | | |
| 2.2.1 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem na powierzchnie krytyczne | m2 | 210,03 |
| 2.2.2 | KNR 23/933/2 (1) | Analogia - wykonanie lamperi z tynku dekoracyjnego np. płatki róż | m2 | 210,03 |
| 2.2.3 | Kalkulacja własna | Montaż narożników ochronnych z PCV na narożach ścian | SZT | 24,00 |