

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów-Rokotów od km 2+530 do km 4+940 gm. Nowa Sucha			
Przebudowa sieci energetycznych (usunięcie kolizji)			
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
1.1 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN3]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	11,3400
2.	Kabel YAKXs 4x35	m	23,9200
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x35 ze złączkami	kpl.	1,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	5,7000
5.	Palczatka termokurczliwa dla kabla YAKXs 4x35	szt.	1,0000
6.	Piasek	m ³	2,4000
7.	Rura osłonowa HDPE 110	m	3,1200
8.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	9,3600
9.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	1,0000
10.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	4,0000
1.2 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN4]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	8,4000
2.	Kabel YAKXs 4x35	m	16,6400
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x35 ze złączkami	kpl.	1,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	5,0000
5.	Palczatka termokurczliwa dla kabla YAKXs 4x35	szt.	1,0000
6.	Piasek	m ³	1,8000
7.	Rura osłonowa HDPE 110	m	3,1200
8.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	10,4000
9.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	1,0000
10.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	4,0000
1.3 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN5]			
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	22,8800
2.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	17,2200
3.	Kabel YAKXs 4x35	m	37,4400
4.	Keramzyt	m ³	0,1500
5.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x35 ze złączkami	kpl.	1,0000
6.	Opaski kablowe	szt.	8,1000
7.	Palczatka termokurczliwa dla kabla	szt.	1,0000
8.	Palczatka termokurczliwa dla kabla YAKXs 4x35	szt.	1,0000
9.	Piasek	m ³	3,7200
10.	Połączenie uziomu	szt.	3,0000
11.	Pręt stalowy miedziowany kuty (fi 17.2 i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	15,0000
12.	Rura osłonowa HDPE 110	m	8,3200
13.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	9,3600
14.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	1,0000
15.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	6,0000
16.	Tulejka uszczelniająco wzmacniająca	szt.	12,0000
1.4 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN6]			
1.	Piasek	m ³	1,4400
2.	Rura osłonowa HDPE 110 dzielona	m	14,1600
3.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	4,0000
1.5 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN7]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	7,1400
2.	Kabel YAKXs 4x25	m	17,6800
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x25 ze złączkami	kpl.	2,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	5,7000
5.	Piasek	m ³	1,4400
6.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	11,4400
7.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	2,0000
8.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	2,0000
1.6 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN8]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	12,1800
2.	Kabel YAKXs 4x35	m	26,0000
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x35 ze złączkami	kpl.	2,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	6,9000
5.	Piasek	m ³	2,5200
6.	Rura osłonowa HDPE 110	m	1,0400
7.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	12,4800
8.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	2,0000
9.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt.	4,0000

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.7 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN9]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	10,5000
2.	Kabel YAKXs 4x120	m	22,8800
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x120 ze złączkami	kpl.	2,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	6,5000
5.	Piasek	m ³	2,1600
6.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	12,4800
7.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	2,0000
8.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt	2,0000
1.8 Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN [kolizja KN10]			
1.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	10,9200
2.	Kabel YAKXs 4x35	m	22,8800
3.	Mufa kablowa przelotowa 1kV dla kabla YAKXs 4x35 ze złączkami	kpl.	2,0000
4.	Opaski kablowe	szt.	6,6000
5.	Piasek	m ³	2,1600
6.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	14,5600
7.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt.	2,0000
8.	Systemowy uszczelniacz do przepustów (zgodny z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź)	szt	2,0000