

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortów-Rokotów od km 2+530 do km 4+940 gm. Nowa Sucha</b>  <b>Przebudowa sieci oświetlenia drogowego</b>  <b>ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg</b>  <b>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg</b>			
1.1		<b>Przebudowa napowietrznych linii oświetlenia drogowego</b>			
1.1.1	KNNR 9 1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku do przewieszenia 9	kpl. kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 9 2 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie do przewieszenia 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 9 3 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami do przestawienia 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 5 4 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości z demontażu (przestawienie) 8	słup słup	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
1.1.1	KNNR 5 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m z demontażu (przestawienie) 1	słup słup	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.1.1	KNNR 5 6 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyty do przewodów 11	szt. szt.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
1.1.1	KNNR 5 7 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - AsXSn 4x25 0,024	km. przew. km. przew.	0,024	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,024</b>
1.1.1	KNNR 5 8 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - przewieszenie istn. AsXSn 4x25 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 5 9 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik z demontażu 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 5 10 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie przewodów w wysięgniki linii napowietrznej - przewód YDY 3x2,5 9	kpl. kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 5 11 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn - bezpiecznik słupowy (oświetlenia) 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	KNNR 5 12 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa z demontażu 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.1	13 wycena indywidualna	Koszt dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja S.A. 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>