

Przedmiar robót

Remont ulicy Czereśniowej w Mszczonowie

Data: 23.03.2021

Budowa: Remont ulicy Czereśniowej w Mszczonowie

Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Obiekt: gm. Mszczonów pow. żyrardowski woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Mszczonów

Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt

Martyna Szewczyk

ul. Sierakowicka 27

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe	0,350		km
2 Roboty nawierzchniowe			
2.1 Jezdnia			
2.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 350m*3,50m	1 225		m2
2.1.2 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, - 350m*3,50m	1 225		m2
2.1.3 Nr STWiOR: D - 04.04.01/D - 04.04.01a KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych bądź destruktu, warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm - 350m*3,50m	1 225		m2
2.1.4 Nr STWiOR: D - 05.03.09 KNNR 6/1002/2 (1) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy bazaltowe o wymiarach 8-11-mm - 350m*3,50m	1 225		m2
2.1.5 Nr STWiOR: D - 05.03.09 KNNR 6/1002/1 (1) Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy bazaltowe o wymiarach 2-5-mm - 350m*3,50m	1 225		m2