

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania „Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”. Oznaczenie sprawy: 01/RB/Ppoż – K/2023.

1. W projekcie (str. 6) opisano, że czujki specjalne (zasysające) mają zapewnić programowanie parametrów przez pętlę dozorową (bez potrzeby bezpośredniego wpinania się do urządzenia), a w dokumencie ST 1.1 pkt. 1.1.12 pisze, że system aspiracyjny wpiąć do pętli dozorowej poprzez dedykowany moduł.  
Prosimy podanie jednoznacznego, dokładnego sposobu wpięcia do systemu SAP czujki zasysającej.  
[Jak w projekcie. Wpięcie w pętlę dozorową w zależności od producenta systemu](#)
2. Zamawiający w przedłożonym projekcie wymaga zastosowania systemu zasysającego w szwach wind. W projekcie nie dołączono ustaleń, zgody UDT na montaż w szwie windy orurowania dla systemu zasysającego.  
Nie uwzględniono także kosztów asysty firmy serwisującej windy podczas montażu w/w systemu.  
Prosimy o
  - wskazanie firmy serwisującej dźwigi windowe
  - wprowadzenie stosownych zmian w przedmiarze jeżeli koszty ma ponieść Wykonawca.[Firma : MO-RE-KO Sp. z o.o. ul. Mazurska 3, 41-907 Bytom](#)  
[Przewidzieć koszty firmy serwisującej dźwigi.](#)
3. W przedmiarze w poz.27 i 26 zamawiający wskazał montaż 351 czujek wraz z gniazdami na rysunkach wszystkich czujek jest 355 prosimy o wskazanie ile czujek i gniazd należy zamontować.  
[Lokalizacja i ilość czujek punktowych zgodnie z rysunkami.](#)
4. W związku z odpowiedziami z dn. 14.04 prosimy o doprecyzowanie
  - Zamawiający wskazał miejsce zasilania zasilaczy p.poż (rozdzielnica w pom. portierni.) czy rozdzielnica jest wyposażona w zabezpieczenia do których należy podpiąć zasilanie zasilaczy?Brak w przedmiarze pozycji związanych z rozbudową , wpięciem i pomiarami elektrycznymi przewodów. Jeżeli życzeniem Zamawiającego jest powierzenie tych prac Wykonawcy prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  
[Należy ująć w kosztach rozbudowę rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenia oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.](#)
5. W przedmiarze w poz. 35 Zamawiający dla 2 szt. zasilaczy pożarowych (24VDC) przewidział tylko dwa akumulatory. Do poprawnej pracy zasilacze wymagają po dwa akumulatory na każdą sztukę. Prosimy o skorygowanie przedmiaru do właściwych wartości.  
[Ująć w ofercie 4 sztuki akumulatorów.](#)

DYREKTOR  
Centrum Psychiatrii w Katowicach  
im. dr. Krzysztofa Czumy  
.....  
mgr/MBA Tomasz Broda