
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Remont muru obok budynku Urzędu Miasta w Rabce Zdrój

ADRES INWESTYCJI: Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Rabka Zdrój

ADRES INWESTORA: Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

POZIOM CEN: aktualne

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
		14,2	m	14,20	
				RAZEM	14,20
2	KNNR 5 0721-01 0721-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8 cm	m		
		14,3 + 6,8 + 0,8 + 0,8 * 2 + 0,3	m	23,80	
				RAZEM	23,80
3	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²		
		14,3 * 0,8 * 2	m ²	22,88	
		(0,8 * 2 + 0,3) * 0,8	m ²	1,52	
				RAZEM	24,40
4	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów z pełnym zabezpieczeniem istniejących kabli i instalacji	m ³		
		14,3 * (1,2 + 2,1) * 0,5 * 0,8	m ³	18,88	
		14,3 * (3,0 + 1,3) * 0,5 * 0,8	m ³	24,60	
		(0,8 * 2 + 0,3) * 1,3 * 0,8	m ³	1,98	
				RAZEM	45,46
5	KNR-W 2-01 0313-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką	m ²		
		poz.4 / 0,8	m ²	56,83	
				RAZEM	56,83
6	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		(3,14 + 1,34) * 0,5 * 0,3 * 14,16 + 14,16 * 0,1 * 0,5 * 2	m ³	10,93	
				RAZEM	10,93
7	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm z wykonaniem koniecznych przejść instalacyjnych	m ²		
		(3,29 + 1,68) * 0,5 * 14,3	m ²	35,54	
				RAZEM	35,54
8	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		poz.7 / 0,2 / 0,2 * 0,2 * 2 * 0,888 * 2 / 1000 * 110%	t	0,69	
				RAZEM	0,69
9	KNR-W 2-02 0603-09 + KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²		
		poz.7 * 2 + 1,68 * 0,3	m ²	71,58	
				RAZEM	71,58
10	KNR 2-31 1101-01 1101-02	Wykonanie podudowy pod uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	m ²		
		poz.3	m ²	24,40	
				RAZEM	24,40
11	KNR 2-31 1106-01	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	t		
		0,026 * poz.10	t	0,63	
				RAZEM	0,63
12	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z plantowanie	m ³		
		poz.4 - poz.10 * (0,4 + 0,06)	m ³	34,24	
				RAZEM	34,24
13	KNR 2-21 0609-07	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach w układzie analogicznym jak na pozostałych	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,36 + 0,58) * 14,3$	m2	27,74	
		$(14,3 + 0,3) * 0,45$	m2	6,57	
				RAZEM	34,31
14	KNNR 2 1802-02	Nakrywy kamienne w układzie analogicznym jak na pozostałych	m		
		$14,3 + 6 * 0,1$	m	14,90	
				RAZEM	14,90
15	KNR-W 2-02 1209-02	Montaż ogrodzenie w układzie analogicznym jak na pozostałych	m		
		14,3	m	14,30	
				RAZEM	14,30
16	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem	ha		
		$7,43 * 2,0 / 100$	ha	0,15	
				RAZEM	0,15
17	KNR 0-26 0640-02	Impregnacja powierzchni kamiennych	m2		
		poz.13 + poz.14 * 0,45	m2	41,02	
				RAZEM	41,02
18	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu i nadmiaru ukopu samochodami z utylizacją	m3		
		$poz.1 * 1,2 * 0,05 + poz.3 * 0,6 + poz.6$	m3	26,42	
		$poz.10 * 0,4$	m3	9,76	
				RAZEM	36,18

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R+S+narzuty	M+narzuty	Razem
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
KOSZTORYS:					
1	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	14,20	m		
2	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8 cm	23,80	m		
3	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	24,40	m2		
4	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów z pełnym zabezpieczeniem istniejących kabli i instalacji	45,46	m3		
5	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką	56,83	m2		
6	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	10,93	m3		
7	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm z wykonaniem koniecznych przejść instalacyjnych	35,54	m2		
8	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	0,69	t		
9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	71,58	m2		
10	Wykonanie podudowy pod uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	24,40	m2		
11	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	0,63	t		
12	Zasypanie wykopów ziemią z plantowanie	34,24	m3		
13	Okładziny z płytek kamiennych obrabianych na ścianach w układzie analogicznym jak na pozostałych	34,31	m2		
14	Nakrywy kamienne w układzie analogicznym jak na pozostałych	14,90	m		
15	Montaż ogrodzenie w układzie analogicznym jak na pozostałych	14,30	m		
16	Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem	0,15	ha		
17	Impregnacja powierzchni kamiennych	41,02	m2		
18	Wywiezienie gruzu i nadmiaru ukopu samochodami z utylizacją	36,18	m3		
Kosztorys netto					
VAT 23%					
Kosztorys brutto					