

PRZEDMIAR ROBÓT: "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1145T Michałów -
Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów odc. Michałów - Pawłowice, dł.1445 mb; w km 0+000 ÷ km 1+445

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 1145T od km 0+000 do km 1+445	km	1,445
2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 5 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowania skarp i dna rowu . od km 0+000 do km 1+445 1445,0m*1,00m*0,1m	m ³	144,50
3.	Frezowanie nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku (urobek własnością Wykonawcy) od km 0+000 do km 1+445 wraz ze skrzyżowaniami $1445m*5,6m+(12m+32m)/2*16m+(4m+7,5m)/2*3,7m+(6m+8m)/2*3,7m+(6m+10m)/2*6m$	m ²	8 539,18
II. REMONT PRZEŁOMÓW			
1.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość nawierzchni 7 cm na przełomach nawierzchni o szerokości 1,5m wg. wykazu km 0+010÷0+070 str. lewa 60,0m*1,50m km 0+103÷0+161 str. lewa 58,0m*1,50m km 0+137÷0+152 str. prawa 15,0m*1,50m km 0+204÷0+223 str. lewa 19,0m*1,50m km 0+230÷0+235 str. lewa 5,0m*1,50m km 0+280÷0+285 str. lewa 5,0m*1,50m km 0+328÷0+367 str. lewa 39,0m*1,50m km 0+392÷0+440 str. lewa 48,0m*1,50m km 0+478÷0+515 str. lewa 37,0m*1,50m km 0+527÷0+535 str. lewa 8,0m*1,50m km 0+560÷0+595 str. lewa 35,0m*1,50m km 0+607÷0+620 str. lewa 13,0m*1,50m km 0+632÷0+678 str. lewa 46,0m*1,50m km 0+704÷0+724 str. prawa 20,0m*1,50m km 0+735÷0+768 str. prawa 33,0m*1,50m km 0+785÷0+788 str. prawa 3,0m*1,50m km 0+794÷0+910 str. lewa 116,0m*1,50m km 0+800÷0+825 str. prawa 25,0m*1,50m km 0+930÷0+940 str. prawa 10,0m*1,50m km 0+940÷1+105 str. lewa 165,0m*1,50m km 1+000÷1+008 str. prawa 8,0m*1,50m km 1+038÷1+050 str. prawa 12,0m*1,50m	m ² 90,0 87,0 22,5 28,5 7,5 7,5 58,5 72,0 55,5 12,0 52,5 19,5 69,0 30,0 49,5 4,5 174,0 37,5 15,0 247,5 12,0 18,0 1170,0	1170,00
2.	Rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego na przełomach nawierzchni obustronnie na szerokość po 1,50 m (według wykazu) - grubość warstwy kruszywa 20 cm Wykaz w poz. 1 rozdział II	m ²	1170,00
3.	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na przełomach wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (według Wykazu z poz. 1 Rozdział II)	m ²	1170,00
4.	Wykonywanie podbudowy pod remont przełomów nawierzchni drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 20 cm wykonana w betoniarniach stacjon. (według Wykazu z poz. 1 Rozdział II)	m ²	1170,00
5.	Wykonanie podbudowy na przełomach nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (według Wykazu z poz. Rozdział II)	m ²	1170,00

PRZEDMIAR ROBÓT: "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1145T Michałów -
Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów odc. Michałów - Pawłowice, dł.1445 mb; w km 0+000 ÷ km 1+445

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
6.	Wykonanie podbudowy zasadniczej krawędzi nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki minerano-asfaltowej AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (według Wykazu z poz. 1 Rozdział II)	m ²	1170,00
7.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wiążąca (na całej powierzchni przełomów) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm (według Wykazu z poz. 1 Rozdział II)	m ²	1170,00
III. NAWIERZCHNIA DP NR 1145T			
2.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 5 cm od km 0+000 do km 1+445 wraz ze skrzyżowaniami 1445m*5,6m+(12m+32m)/2*16m+(4m+7,5m)/2*3,7m+(6m+8m)/2*3,7m+(6m+10m)/2*6m	m ²	8 539,18
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
1.	Wykonanie utwardzonego pobocza po jednej stronie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy (kruszywo C 50/30) po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie pobocza musi uwzględniać ewentualną ścinkę poboczy, uzupełnienie ewentualnych zaniżeń poboczy trasa zasadnicza od km 2+210 do km 3+485 1445,0m*1,0m	m ²	1445,00
2.	Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych (kratek ulicznych)-nadbudowa wykonana betonem szt. 4	szt.	4,00