

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej  
ADRES INWESTYCJI : Dąbcze, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbcze, jednostka 301304\_5 Rydzyna  
INWESTOR : Gmina Rydzyna  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna  
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym  
BRANŻA : Sanitarna (technologiczna)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Ślaski  
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2024 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.01.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Uzbrojenie studni głębinowej 1M</b>			
1	d.1 kalk. własna	Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni głębinowej, DN80. Orurowanie ze stali AISI 316. Głowica AISI 316 Montaż na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozycji. Fundament obudowy wg branży konstrukcyjnej 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 2-28 d.1 0103-03	Pompy głębinowe o ciężarze 0.20 t w studniach wierconych; rura tłoczna o śr. 80 mm ze stali AISI 316 o długości 66 m z dwoma rurkami piezometrycznymi. Pompa głębinowa stal AISI 304 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 2-15 d.1 0119-02	Wodomierze śrubowe o śr.nom. 80 mm 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR-W 2-15 d.1 0522-04	Zawory zwrotne grzybkowe żel., dla ciśn. 1,6 MPa, o średnicy nominalnej: 80 mm 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 2-28 d.1 0214-01	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR-W 2-15 d.1 0130-03	Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR-W 2-15 d.1 0130-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm - odcięcie złącza STORZ 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR-W 2-15 d.1 0138-02 analogia	Złącze STORZ 52 z zaślepką 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 2-28 d.1 0207-02	Przepustnice międzykołnierzowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 ze stali A4 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.1 kalk. własna	Dezynfekcja studni i wypłukanie podchlorynu po dezynfekcji 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	d.1 kalk. własna	Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Instalacje technologiczne w budynku SUW</b>			
<b>2.1</b>		<b>Montaż przepływomierza elektromagnetycznego wody surowej czwartorzędowej</b>			
12	KNR 2-28 d.2. 0209-05 1 analogia	Demontaż wodomierza śrubowego o śr. nom. 200 mm 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.2</b>		<b>Rurociąg łączący ciągi technologiczne wody surowej</b>			
13	KNR 2-28 d.2. 0207-02 2	Przepustnice bezkołnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; śruby M20x120 ze stali kwasoodpornej A4 2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNR-W 2-15 d.2. 0130-06 2	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 50 mm 2	szt.  szt.	  2,000	  2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Układ uzdatniania wody ze studni 1M</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>Dopływ wody surowej, napowietrzanie wody</b>			
15	KNR 2-01 d.2. 0620-01 3.1	Zasowy kołnierzowe śr. 80 mm z kółkiem 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-15 d.2. 0522-04 3.1	Zawory zwrotne grzybkowe żel., dla ciśn. 1,6 MPa, o średnicy nominalnej: 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 7-08 d.2. 0103-02 3.1	Przepływomierz elektromagnetyczny DN80 MID	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 2-28 d.2. 0214-01 3.1	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 3.1	Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	KNR 2-28 d.2. 0207-02 3.1	Przepustnice bezkołnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; śruby M20x120 ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
21	KNR-W 2-15 d.2. 0524-06 3.1	Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, ciśnienie otwarcia 6 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR 2-28 d.2. 0211-03 3.1 analogia	Mieszacz wodno-powietrzny DN1000	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR 2-15 d.2. 0408-03 3.1 analogia	Zawory odpowietrzające 1"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 3.1	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
25	KNR-W 2-15 d.2. 0130-06 3.1	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.3.</b>		<b>Pierwszy stopień filtracji</b>			
<b>2</b>					
26	KNR 2-28 d.2. 0211-05 3.2	Zbiorniki filtracyjne o śr. 1600 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wysokość płaszcz 1800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.2	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa podtrzymująca żwirowa o średnicy 4-8 mm i wysokości 15 cm	t		
		0,97	t	0,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,970</b>
28	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.2	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa podtrzymująca żwirowa o średnicy 2-4 mm i wysokości 15 cm	t		
		0,97	t	0,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,970</b>
29	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.2	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa filtracyjna kwarcowa o średnicy 0,8-1,4 mm i wysokości 120 cm	t		
		7,72	t	7,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,720</b>
30	Analiza własna d.2. 3.2	Dezynfekcja filtrów i wypłukanie podchlorynu po dezynfekcji	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
31	Analiza własna	Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji filtrów	kpl.		
d.2.3.2		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
32	KNR 2-28 d.2.0212-02	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem	t		
d.2.3.2		poz.27+poz.28+poz.29	t	9,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,660</b>
33	KNR 2-28 d.2.0212-03	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - płukanie złoża wodą po uaktywnieniu	t		
d.2.3.2		poz.27+poz.28+poz.29	t	9,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,660</b>
34	KNR 2-28 d.2.0207-04	Przepustnice międzykołnierzowe DN125, śruby kwasoodporne A4	szt.		
d.2.3.2		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
35	KNR 2-28 d.2.0207-01	Przepustnice międzykołnierzowe DN65; śruby kwasoodporne A4	szt.		
d.2.3.2		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
36	KNR 2-28 d.2.0207-01	Przepustnice międzykołnierzowe DN50; śruby kwasoodporne A4	szt.		
d.2.3.2		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
37	KNR 2-15 d.2.0408-03	Zawory odpowietrzające 1"	szt.		
d.2.3.2	analogia	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	KNR-W 2-15 d.2.0130-03	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm - odcięcie zaworów odpowietrzających	szt.		
d.2.3.2		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
39	KNR-W 2-15 d.2.0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.3.2		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
40	KNR 2-28 d.2.0214-01	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
d.2.3.2		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
41	KNR-W 2-15 d.2.0130-03	Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie	szt.		
d.2.3.2		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.3.3</b>		<b>Wtórne napowietrzanie wody</b>			
42	KNR 2-28 d.2.0207-02	Przepustnice bezkołnierzowe, dysk ze stali 316 DN80; śruby M20x120 ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
d.2.3.3		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	KNR 2-28 d.2.0202-02	Mieszacz statyczny ze stali AISI 316	szt.		
d.2.3.3	analogia	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.3.4</b>		<b>Drugi stopień filtracji</b>			
44	KNR 2-28 d.2.0211-05	Zbiorniki filtracyjne o śr. 1600 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wysokość płaszcz 1800 mm	szt.		
d.2.3.4		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
45	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa podtrzymująca żwirowa o średnicy 4-8 mm i wysokości 15 cm	t		
		0,97	t	0,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,970</b>
46	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa podtrzymująca żwirowa o średnicy 2-4 mm i wysokości 15 cm	t		
		0,97	t	0,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,970</b>
47	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa katalityczna G-1 o średnicy 1-3 mm i wysokości 50 cm	t		
		4,22	t	4,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,220</b>
48	KNR 2-28 d.2. 0212-01 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - warstwa filtracyjna kwarcowa o średnicy 0,8-1,4 mm i wysokości 70 cm	t		
		4,5	t	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
49	Analiza włas- d.2. na 3.4	Dezynfekcja filtrów i wypłukanie podchlorynu po dezynfekcji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
50	Analiza włas- d.2. na 3.4	Badania bakteriologiczne wody po dezynfekcji filtrów	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
51	KNR 2-28 d.2. 0212-02 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - uaktywnienie złoża roztworem i przemywaniem	t		
		poz.45+poz.46+poz.47+poz.48	t	10,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,660</b>
52	KNR 2-28 d.2. 0212-03 3.4	Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - płukanie złoża wodą po uaktywnieniu	t		
		poz.45+poz.46+poz.47+poz.48	t	10,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,660</b>
53	KNR 2-28 d.2. 0207-04 3.4	Przepustnice międzykołnierzowe DN125, śruby kwasoodporne A4	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
54	KNR 2-28 d.2. 0207-01 3.4	Przepustnice międzykołnierzowe DN65; śruby kwasoodporne A4	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
55	KNR 2-28 d.2. 0207-01 3.4	Przepustnice międzykołnierzowe DN50; śruby kwasoodporne A4	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
56	KNR 2-15 d.2. 0408-03 3.4 analogia	Zawory odpowietrzające 1"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
57	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 3.4	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm - odcięcie zaworów odpowietrzających	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
58	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 3.4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
59	KNR 2-28 d.2. 0214-01 3.4	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
		4	kpl.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
60	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 3.4	Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.4</b>		<b>Układ wytwarzania, przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza</b>			
61	KNR 7-07 d.2. 0201-02 4	Sprężarka spiralna, bezolejowa z wbudowanym chłodniczym osuszaczem powietrza, wydajność 36 m3/h, ciśnienie 8 bar, moc silnika 5,5 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
62	KNR 2-28 d.2. 0211-04 4 analogia	Zbiornik sprężonego powietrza DN1200, objętość całkowita 2500L. Wykonanie - stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 4	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
64	KNR-W 2-15 d.2. 0130-02 4	Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
65	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 4	Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
66	KNR-W 2-15 d.2. 0130-06 4	Zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67	KNR 2-28 d.2. 0207-01 4	Przepustnice międzykołnierzowe DN50; śruby kwasoodporne A4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
68	KNR 2-28 d.2. 0214-01 4	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
69	KNR-W 2-15 d.2. 0134-03 4 analogia	Reduktor ciśnienia sprężonego powietrza, średnica przyłączy 2", zakres regulacji ciśnień od 1,5 do 6 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
70	KNR-W 2-15 d.2. 0134-03 4 analogia	Reduktor ciśnienia sprężonego powietrza, średnica przyłączy 5/4", zakres regulacji ciśnień od 1,5 do 6 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71	KNR-W 2-15 d.2. 0134-03 4 analogia	Reduktor ciśnienia sprężonego powietrza, średnica przyłączy 1", zakres regulacji ciśnień od 1,5 do 6 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
72	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 4 analogia	Rotametr do kontroli przepływu powietrza	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
73	KNR 2-15 d.2. 0113-01 4	Zawór bezpieczeństwa 1/2" z nastawą 10 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74	KNR 2-15 d.2. 0113-01 4	Zawór bezpieczeństwa 1/2" z nastawą 6 bar	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
75	KNR 2-28 d.2. 0208-02 4 analogia	Zawory kołnierzowe, membranowe zwrotne o śr. nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
76	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 4 analogia	Zawory zwrotne membranowe śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
77	KNR 2-28 d.2. 0215-02 4	Zawory zaporowe elektromagnetyczne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>2.5</b>		<b>Węzeł połączeniowy układu wody uzdatnionej</b>			
78	KNR 2-28 d.2. 0207-02 5	Przepustnice międzykołnierzowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x120 ze stali A4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
79	KNR 2-28 d.2. 0207-03 5	Przepustnice międzykołnierzowe DN100 z dźwignią ręczną; śruby ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
80	KNR 2-28 d.2. 0207-05 5	Przepustnice bezkołnierzowe, dysk ze stali 316 DN200; śruby M20x150 ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.6</b>		<b>Układ zasilania sieci wodociągowej i płukania filtrów</b>			
<b>2.6.</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
<b>1</b>					
81	KNR 7-07 d.2. 0101-03 z.o. 6.1 3.12.	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.2 t - demontaż	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
82	KNR 4-05I d.2. 0121-05 6.1	Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. DN150-300	m		
		30	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
83	KNR 4-05I d.2. 0222-06 6.1	Demontaż armatury odcinającej, zwrotnej i pomiarowej	szt.		
		25	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
84	KNR 4-04 d.2. 0815-01 6.1 analogia	Transport złomu poza budynek SUW	kg		
		3000	kg	3000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000,000</b>
<b>2.6.</b>		<b>Zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową</b>			
<b>2</b>					
85	KNR 7-24 d.2. 0147-05 6.2	Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej z 12 sztukami wibroizolatorów	kg		
		100	kg	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
86	KNR 7-07 d.2. 0101-04 6.2	Pompy pionowe, wielostopniowe, wydajność 74 m <sup>3</sup> /h, ciśnienie 40 m H <sub>2</sub> O, moc silnika 11 kW - dostawa i montaż	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
87	KNR 2-28 d.2. 0208-07 6.2 analogia	Przepustnice dwukołnierzowe krótkie DN300 z przekładnią i kółkiem; śruby ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 2-28 d.2. 0208-05 6.2 analogia	Przepustnice dwukołnierzowe krótkie DN200 z przekładnią i kółkiem; śruby ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
89	KNR 2-28 d.2. 0208-07 6.2	Kompensator gumowy o śr. nom. 300 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
90	KNR 2-28 d.2. 0207-03 6.2	Przepustnice międzykołnierzowe DN100 z dźwignią ręczną; śruby ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
91	KNR-W 2-15 d.2. 0522-04 6.2	Zawory zwrotne grzybkowe żel., dla ciśn. 1,6 MPa, o średnicy nominalnej: 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
92	KNR 7-08 d.2. 0103-02 6.2	Przepływomierz elektromagnetyczny DN200	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
93	KNR 2-28 d.2. 0208-06 6.2 analogia	Przepustnice dwukołnierzowe krótkie DN250 z przekładnią i kółkiem; śruby ze stali kwasoodpornej A4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
94	KNR 2-28 d.2. 0208-06 6.2	Kompensator gumowy o śr. nom. 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
95	KNR 2-01 d.2. 0620-03 6.2	Zasowy kołnierzowe śr. 250 mm z kółkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
96	KNNR 4 d.2. 1106-04 6.2	Zasowy żeliwne klinowe kołnierzowe z kółkiem ręcznym o śr. 150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
97	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 6.2	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm - ręczne odpowietrzenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
98	KNR 2-28 d.2. 0214-01 6.2	Manowakuometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
99	KNR 2-28 d.2. 0214-01 6.2	Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
100	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 6.2	Zawory do poboru próbek umożliwiające opalenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2.6.</b>		<b>Wymiana rurociągu zasilającego sieć wodociągową pod posadzką budynku SUW</b>			
<b>3</b>					
101	KNR 2-31 d.2. 0815-06 6.3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 2-31 d.2. 0802-07 6.3	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
103	KNNR 6 d.2. 0806-02 6.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
104	KNR 2-31 d.2. 0812-03 6.3 +analogia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m <sup>3</sup>		
		4*0,3*0,2	m <sup>3</sup>	0,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,240</b>
105	KNR 4-04 d.2. 1103-01 6.3 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
106	KNR 4-04 d.2. 1103-04 6.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) poz.105	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
107	KNR 4-04 d.2. 1103-05 6.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) Krotność = 9 poz.105	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
108	KNR-W 4-01 d.2. 0212-02 6.3	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie posadzki	m <sup>3</sup>		
		1,44*0,3	m <sup>3</sup>	0,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,432</b>
109	KNR 2-01 d.2. 0310-01 6.3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
110	KNR 2-28 d.2. 0501-09 6.3	Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
111	KNNR 4 d.2. 1014-07 6.3	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - łącznik R-K	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
112	KNNR 4 d.2. 1009-13 6.3	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
113	KNNR 4 d.2. 1011-11 6.3 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 315 mm	złącz.		
		3	złącz.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
114	KNNR 4 d.2. 1012-05 6.3	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 315 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
115	KNNR 4 d.2. 1606-05 6.3	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm	200m - 1 prób.		
		3/200	200m - 1 prób.	0,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,015</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR 2-18 d.2. 0803-03 6.3	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. 300 mm  3/200	odc. 200m  odc. 200m	  0,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,015</b>
117	KNNR 4 d.2. 1612-04 6.3	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm  3/200	odc. 200m  odc. 200m	  0,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,015</b>
118	KNR 2-19 d.2. 0219-01 6.3	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego  1	m  m	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
119	KNR 2-01 d.2. 0230-01 6.3	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III  poz.109	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
120	KNR-W 2-01 d.2. 0228-01 6.3	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  poz.109+poz.110	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
121	KNR 2-31 d.2. 0402-04 6.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  4*0,2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,160</b>
122	KNR 2-31 d.2. 0403-05 6.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z demontażu)  4	m  m	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
123	KNR 2-31 d.2. 0114-05 6.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
124	KNR 2-31 d.2. 0114-07 6.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
125	KNR 2-31 d.2. 0511-02 6.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 80 % kostki z odzysku )  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
126	KNR 2-22 d.2. 1005-02 6.3	Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubości 5 cm zatarte na gładko  1,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
<b>2.6.</b>		<b>Modernizacja rurociągu ssawnego pomp płuczających</b>			
<b>4</b>					
127	KNNR 4 d.2. 1106-04 6.4	Zasady żeliwne klinowe kołnierzone z kółkiem ręcznym o śr. 150 mm  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.6.</b>		<b>Modernizacja układu tłoczego pomp płuczających</b>			
<b>5</b>					
128	KNR-W 2-15 d.2. 0522-06 6.5	Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 150 mm  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
129	KNR 7-08 d.2. 0103-02 6.5	Przepływomierz elektromagnetyczny DN150  1	ukł.  ukł.	  1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.7</b>		<b>Układ dezynfekcji wody</b>			
130	KNR 7-07 d.2. 0108-01 7 analogia	Układ dozujący podchloryn sodu, współpracujący z sygnałem z przepływomierza wody na sieć, wydajność 9 L/h, ciśnienie 7 bar, zbiornik 100L	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.8</b>		<b>Orurowanie, podpory rurociągów i armatury</b>			
131	KNR 7-09 d.2. 2109-01 8	Montaż orurowania w hali filtrów, stal AISI 316	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
132	KNR 7-24 d.2. 0147-05 8	Wykonanie konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej	kg		
		200	kg	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje zewnętrzne</b>			
<b>3.1</b>		<b>Rurociąg tłoczny studni 1M</b>			
133	KNR 2-01 d.3. 0119-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,019	km	0,019	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,019</b>
134	KNR 2-01 d.3. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		18,6*0,8	m <sup>2</sup>	14,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,880</b>
135	KNR 2-01 d.3. 0206-01 1 0214-03 8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
136	KNR 2-01 d.3. 0217-05 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
137	d.3. analiza indywidualna 1	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks	m <sup>2</sup>		
		63	m <sup>2</sup>	63,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
138	KNR 2-01 d.3. 0310-01 1	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
139	KNR 2-28 d.3. 0501-09 1	Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
140	KNNR 4 d.3. 1009-03 z. 1 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
141	KNNR 4 d.3. 1010-03 z. 1 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione	złącz.		
		8	złącz.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
142	KNNR 4 d.3. 1011-03 z. 1 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione	złącz.		
		4	złącz.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNNR 4 d.3. 1012-01 z. 1 sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 90 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
144	KNNR 4 d.3. 1012-01 z. 1 sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-wewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
145	KNNR 4 d.3. 1606-01 1	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób.		
		20/200	200m - 1 prób.	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
146	KNR 2-18 d.3. 0803-01 1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm	odc. 200m		
		20/200	odc. 200m	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
147	KNNR 4 d.3. 1612-01 1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
		20/200	odc. 200m	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
148	KNR 2-19 d.3. 0219-01 1	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		18,6	m	18,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,600</b>
149	KNR 2-01 d.3. 0230-01 1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.136+poz.138	m <sup>3</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
150	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.136+poz.138+poz.139	m <sup>3</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
<b>3.2</b>		<b>Zbiorniki retencyjne wody czystej</b>			
151	d.3. analiza indy- 2 widualna	Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o objętości całkowitej 87 m3, ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie, izolacją termiczną i płaszczem ze-wnętrznym z blachy trapezowej	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3.3</b>		<b>Rurociąg wody uzdatnionej do proj. zbiorników</b>			
152	KNR 2-01 d.3. 0119-01 3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,047	km	0,047	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,047</b>
153	KNR 2-01 d.3. 0126-01 3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		0,8*47	m <sup>2</sup>	37,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,600</b>
154	KNR 2-01 d.3. 0206-01 3 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		21	m <sup>3</sup>	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
155	KNR 2-01 d.3. 0217-05 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		40	m <sup>3</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
156	d.3. analiza indy- 3 widualna	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks	m <sup>2</sup>		
		168	m <sup>2</sup>	168,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>168,000</b>
157	KNR 2-01 d.3. 0310-01 3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		7	m <sup>3</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
158	KNR 2-28 d.3. 0501-09 3	Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		
		21	m <sup>3</sup>	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
159	KNNR 4 d.3. 1009-04 z. 3 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
160	KNNR 4 d.3. 1010-04 z. 3 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione	złącz.		
		20	złącz.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
161	KNNR 4 d.3. 1011-04 z. 3 sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione	złącz.		
		10	złącz.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
162	KNNR 4 d.3. 1012-02 z. 3 sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
163	KNNR 4 d.3. 1012-02 z. 3 sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (trójnik równoprzelotowy) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
164	KNNR 4 d.3. 1012-02 3	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 110 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
165	KNNR 4 d.3. 1112-02 3	Zasuwy klinowe kołnierzowe o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
166	KNNR 4 d.3. 1606-01 3	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób.		
		50/200	200m - 1 prób.	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
167	KNR 2-18 d.3. 0803-01 3	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm	odc. 200m		
		50/200	odc. 200m	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
168	KNNR 4 d.3. 1612-01 3	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
		50/200	odc. 200m	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
169	KNR 2-19 d.3. 0219-01 3	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		46,5	m	46,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	KNR 2-01 d.3. 0230-01 3	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III  poz.155+poz.157	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
171	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 3	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  poz.155+poz.157+poz.158	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  68,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>
<b>3.4</b>		<b>Rurociąg ssawny z proj. zbiorników</b>			
172	KNR 2-01 d.3. 0119-01 4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  0,087	km  km	  0,087	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,087</b>
173	KNR 2-01 d.3. 0126-01 4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  0,8*86,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,440</b>
174	KNR 2-01 d.3. 0206-01 4 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 47	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
175	KNR 2-01 d.3. 0217-05 4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II  67	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  67,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,000</b>
176	analiza indywidualna 4	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks  315	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  315,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315,000</b>
177	KNR 2-01 d.3. 0310-01 4	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)  12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
178	KNR 2-28 d.3. 0501-09 4	Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem  43	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  43,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,000</b>
179	KNNR 4 d.3. 1009-10 4	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm  90	m  m	  90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
180	KNNR 4 d.3. 1012-03 4	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE225 SDR17 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 225 mm 7	szt.  szt.	  7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
181	KNNR 4 d.3. 1012-03 4	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE225 SDR17 o połączeniach zgrzewanych - trójnik równoprzelotowy długi  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
182	KNNR 4 d.3. 1012-03 4	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE225 SDR17 o połączeniach zgrzewanych - kolano wtryskowe długie 90 stopni  10	szt.  szt.	  10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
183	KNNR 4 d.3. 1010-10 4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm  30	złącz.  złącz.	  30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
184	KNNR 4 d.3. 1011-10 4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE200 SDR17 za pomocą kształtek elektrooporowych  10	złącz.  złącz.	  10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
185	KNR-W 2-18 d.3. 0212-04 4	Zasuwki klinowe kołnierzowe o śr. 200 mm montowane na rurociągach PE z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
186	KNNR 4 d.3. 1606-03 4	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm	200m - 1 prób.		
		90/200	200m - 1 prób.	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
187	KNR 2-18 d.3. 0803-02 4	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. 200-250 mm	odc. 200m		
		90/200	odc. 200m	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
188	KNNR 4 d.3. 1612-02 4	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm	odc. 200m		
		90/200	odc. 200m	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
189	KNR 2-19 d.3. 0219-01 4	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		86,7	m	86,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,700</b>
190	KNR 2-01 d.3. 0230-01 4	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.175+poz.177	m <sup>3</sup>	79,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,000</b>
191	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 4	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.175+poz.177+poz.178	m <sup>3</sup>	122,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,000</b>
<b>3.5</b>		<b>Wymiana istniejącego rurociągu ssawnego w obrębie pompowni sieciowej</b>			
192	KNR-W 4-01 d.3. 0212-02 5	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie posadzki	m <sup>3</sup>		
		1,44*0,3	m <sup>3</sup>	0,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,432</b>
193	KNR 2-01 d.3. 0206-01 5 0214-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
194	KNR 2-01 d.3. 0217-05 5	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
195	d.3. analiza indywidualna 5	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
196	KNR 2-01 d.3. 0310-01 5	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
197	KNR 2-28 d.3. 0501-09 5	Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
198	KNNR 4 d.3. 1014-07 5	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - łącznik R-K	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199	KNNR 4 d.3. 1009-13 5	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm 3,5	m m		
				3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
200	KNNR 4 d.3. 1011-11 5 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 315 mm 3	złącz. złącz.		
				3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
201	KNNR 4 d.3. 1010-13 5	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm 5	złącz. złącz.		
				5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
202	KNNR 4 d.3. 1012-05 5	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 315 mm 2	szt. szt.		
				2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
203	KNNR 4 d.3. 1606-05 5	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 300 mm 5/200	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.		
				0,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,025</b>
204	KNR 2-18 d.3. 0803-03 5	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. 300 mm 5/200	odc. 200m odc. 200m		
				0,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,025</b>
205	KNNR 4 d.3. 1612-04 5	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm 5/200	odc. 200m odc. 200m		
				0,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,025</b>
206	KNR 2-19 d.3. 0219-01 5	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 2	m m		
				2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
207	KNR 2-01 d.3. 0230-01 5	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.194+poz.196	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
208	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 5	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.194+poz.196+poz.197	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
209	KNR 2-22 d.3. 1005-02 5	Posadzki z lekkiej zaprawy cementowej grubości 5 cm zatarte na gładko 1,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
<b>3.6</b>		<b>Kanały spustu i przelewu proj. zbiorników</b>			
210	KNR 2-01 d.3. 0119-01 6	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,063	km km		
				0,063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,063</b>
211	KNR 2-31 d.3. 0815-06 6	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
212	KNR 2-31 d.3. 0802-07 6	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				36,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
213	KNNR 6 d.3. 0806-02 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
214	KNR 2-31 d.3. 0812-03 6 +analogia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu)	m <sup>3</sup>		
		5*0,3*0,2	m <sup>3</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
215	KNR 4-04 d.3. 1103-01 6 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
216	KNR 4-04 d.3. 1103-04 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) poz.215	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
217	KNR 4-04 d.3. 1103-05 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) Krotność = 9 poz.215	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
218	KNR 2-01 d.3. 0126-01 6	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		33*0,8	m <sup>2</sup>	26,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,400</b>
219	KNR 2-01 d.3. 0206-01 6 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
220	KNR 2-01 d.3. 0217-05 6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		50	m <sup>3</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
221	d.3. analiza indywidualna	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks	m <sup>2</sup>		
		225	m <sup>2</sup>	225,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,000</b>
222	KNR 2-01 d.3. 0310-01 6	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
223	KNR 2-28 d.3. 0501-09 6	Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
224	KNNR 4 d.3. 1308-03 6	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		63,1	m	63,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,100</b>
225	KNNR 4 d.3. 1413-01 6	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,0 m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
226	KNNR 4 d.3. 1417-02 6	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
227	KNNR 4 d.3. 1610-02 6	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm  63/200	odc. -1 prób.  odc. -1 prób.	  0,315	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,315</b>
228	KNR 2-01 d.3. 0230-01 6	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III  poz.220+poz.222	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  58,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
229	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 6	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  poz.220+poz.222+poz.223	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  88,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,000</b>
230	KNR 2-31 d.3. 0402-04 6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  5*0,2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
231	KNR 2-31 d.3. 0403-05 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z demontażu)  5	m  m	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
232	KNR 2-31 d.3. 0114-05 6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm  36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
233	KNR 2-31 d.3. 0114-07 6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
234	KNR 2-31 d.3. 0511-02 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 80 % kostki z odzysku )  36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
<b>3.7</b>		<b>Kanalizacja popłuczyn</b>			
235	KNR 2-01 d.3. 0119-01 7	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  0,013	km  km	  0,013	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,013</b>
236	KNR 2-01 d.3. 0126-01 7	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
237	KNR 2-01 d.3. 0206-01 7 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
238	KNR 2-01 d.3. 0217-05 7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II  40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
239	d.3. analiza indywidualna 7	Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu boks  150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
240	KNR 2-01 d.3. 0310-01 7	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)  5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
241	KNR 2-28 d.3. 0501-09 7	Podsypka grubości 15 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezionym piaskiem	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m <sup>3</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
242	KNNR 4 d.3. 1308-03 7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		13,2	m	13,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,200</b>
243	KNNR 4 d.3. 1413-05 7 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 5000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
244	KNNR 4 d.3. 1413-01 7	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,0 m	stud.		
		2	stud.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
245	KNNR 4 d.3. 1417-02 7	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
246	KNNR 4 d.3. 1610-02 7	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm	odc. -1 prób.		
		13/200	odc. -1 prób.	0,065	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,065</b>
247	KNR 2-01 d.3. 0230-01 7	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.238+poz.240	m <sup>3</sup>	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
248	KNR-W 2-01 d.3. 0228-01 7	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		poz.238+poz.240+poz.241	m <sup>3</sup>	51,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,000</b>
<b>4</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
249	Analiza włas- d.4 na	Opracowanie instrukcji obsługi SUW po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
250	Analiza włas- d.4 na	Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu wody oraz opis funkcji technologicznych rurociągów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
251	Analiza włas- d.4 na	Szkolenie obsługi SUW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
252	Analiza włas- d.4 na	Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą geodezyjną oraz operatem geodezyjnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>