



PRZEKRÓJ TYPOWY 1
A – A
PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DROGI GMINNEJ
NR 107657R UL. FABRYCZNA



PRZEKRÓJ TYPOWY 2
B – B
PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DROGI GMINNEJ
NR 107657R UL. FABRYCZNA



A
NAKLADKA JEZNI
warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 3 cm
membrana uszczelniająca – mocująca z mieszanki mineralno – emulsyjnej – gr. 1cm
siatka stalowa antyspekaniowa typu ciężkiego
istniejąca konstrukcja drogi gminnej

*W RAMACH PRZYGOTOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ POD ROBOTY DROGOWE PLANUJE SIĘ WYKONANIE FREZOWANIA GR. 4-8CM

B
KONSTRUKCJA CHODNIKA
kostka brukowa betonowa koloru szarego – gr. 6cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.5
w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. – gr. 10-25 cm
istniejąca konstrukcja drogi gminnej

C
PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK DROGOWY: NA SZLAKU ODSŁONIECIE 12cm NA PRZEJŚCIACH ODSŁONIECIE 0cm
krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem – gr. 15cm – beton C12/15 (0,06m ³ /m)
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.5
RAZEM: 45cm

D
OBRIEŻE BETONOWE
obrzeże betonowe 8x30cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.3
ława betonowa z betonu klasy C12/15
RAZEM: 43cm

Inwestor: GINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL. RYNEK 1 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI		Przedsięwzięcie budowlane: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI POPRZECZ PRZEBUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY UL. FABRYCZNEJ, NR DROGI 107657R		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA		
Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.,specjalność	Data	Podpis
Projektant Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	PDK/0061/PWOD/18	11.2022	
Opracowujący Drogowa	mgr inż. Krzysztof Gajewski		11.2022	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:50	PRZEKROJE TYPOWE			3.1