


PRZEKRÓJ TYPOWY 3

C – C

PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU DROGI GMINNEJ
NR 107657R UL. FABRYCZNA



A	NAKLADKA JEZDNI
	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm
	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 3 cm
	membrana uszczelniająca – mocująca z mieszanki mineralno – emulsyjnej – gr. 1cm
	siatka stalowa antyspekaniowa typu ciężkiego
	istniejąca konstrukcja drogi gminnej

B	KONSTRUKCJA CHODNIKA
	kostka brukowa betonowa koloru szarego – gr. 6cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.5
	w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. – gr. 10-25 cm
	istniejąca konstrukcja drogi gminnej

*W RAMACH PRZYGOTOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ POD ROBOTY DROGOWE PLANUJE SIĘ WYKONANIE FREZOWANIA GR. 4-8CM

C	PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK DROGOWY: NA SZLAKU ODSKONIECIE 12cm NA PRZEJŚCIACH ODSKONIECIE 0cm
	krawieżnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem – gr. 15cm – beton C12/15 (0,06m ³ /m)
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.5
	RAZEM: 45cm

D	OBRIEŻE BETONOWE
	obrzeże betonowe 8x30cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr.3
	ława betonowa z betonu klasu C12/15
	RAZEM: 43cm

Inwestor: GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL. RYNEK 1 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI		Przedsięwzięcie budowlane: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI POPRZECZ PRZEBUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY UL. FABRYCZNEJ, NR DROGI 107657R		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA		
Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn..specjalność	Data	Podpis
Projektant Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	PDK/0061/PWOD/18	11.2022	
Opracowujący Drogowa	mgr inż. Krzysztof Gajewski		11.2022	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:50	PRZEKROJE TYPOWE			3.2