

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP Nr 2 i Nr 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Strzegom
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890718372
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 38
- 1.4.2.) Miejscowość:** Strzegom
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 58-150
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 748560599
- 1.4.8.) Numer faksu:** 748560516
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** strzegom@strzegom.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.strzegom.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00186204
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-04-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00167244
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)**

Przed zmianą:

„Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu” będzie realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu położonej przy ul. Brzegowej nr 1 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1955, obręb 0003, Śródmieście Nr3.

1) Zakres robót budowlanych obejmuje remont i modernizację pomieszczeń kuchni, stołówki i pomieszczenia dla obsługi w tym m. in.:

- roboty rozbiórkowe w tym min.: demontaż drzwi, rozebranie okładzin podłogowych i ściennych (do wysokości ok. 180cm), zbitcie tynków ścian, rozebranie ściany działowej między kuchnią a jadalnią, demontaż parapetów, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z montażem nowych nadproży, demontaż instalacji, demontaż instalacji wentylacji mechanicznej,
- wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń z rozbiórki,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym, UWAGA!!! ściana wydzielająca zmywalnię do wysokości ok.2,20m,
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi UWAGA!!! do wysokości ok.2,20 m o minimalnych wymiarach 20x30cm kolor biały matowy lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym,
- przygotowanie podłoża pod malowanie,

- malowanie ścian farbami lateksowymi (powyżej płytek) i sufitów, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- montaż podokienników wewnętrznych z PCV,
- wykonanie okładziny z płytek podłogowych typu gress UWAGA!!! klasa R9, płytki o minimalnych wymiarach 30x30 w odcieniach szarości do uzgodnienia z Zamawiającym, w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek ściennych należy wykonać cokoliki na wysokość ok. 10 cm,
- wykonanie warstw izolacyjnych podpłytkowych na ścianach i podłogach,
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z okuciami wraz z ościeżnicami metalowymi,
- po zdemontowanych zewnętrznych instalacji wywiewnych należy otwór w ścianie zamurować i odtworzyć elewację z dociepleniem,
- po demontażu czerpni w oknie na klatce schodowej należy wstawić szybę dwukomorową,
- wykonany wpust przyłącza wodociągowego z pierwszego etapu należy wprowadzić do budynku,
- przebudowa i montaż zestawu wodomierzowego,
- przebudowa i wymiana na nową instalacji wodociągowej wraz z osprzętem,
- przebudowa i wymiana na nową instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z osprzętem,
- zakup i dostawa wyposażenia zgodnie z projektem wykonawczym - wyposażenie kuchni przed zakupem do bezwzględnej akceptacji Inspektora i Zamawiającego,
- wykonanie podejść pod urządzenia i oraz podłączenie zakupionych przez wykonawcę urządzeń,
- odtworzenie nawierzchni po wpięciu wody do budynku,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia,
- wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
- wykonanie rozdzielnic kuchni,
- wykonanie ochrony przepięciowej,
- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu — o treści zgodnej z wytycznymi znajdującymi się pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych>, zgodnej z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2023r., poz. 1471 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem wzór tablicy o dofinansowaniu. Tablica informacyjna o wymiarach 120 × 180 cm wykonana z płyty kompozytowej, dibondu, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV albo na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią o grubości m.in.: 3 mm, druk na folii z laminowaniem UV. Kwoty do wpisania - z folii ploterowej. Zamontować na ścianie wewnątrz budynku. Należy przewidzieć - raz w trakcie realizacji umowy konieczność zmiany kwot podanych na tablicy. Treść tablicy i miejsce montażu muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Tablica musi być zamontowana najpóźniej w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.

Po zmianie:

„Modernizacja i wyposażenie miejsc wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu” będzie realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu położonej przy ul. Brzegowej nr 1 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1955, obręb 0003, Śródmieście Nr3.

1) Zakres robót budowlanych obejmuje remont i modernizację pomieszczeń kuchni, stołówki i pomieszczenia dla obsługi w tym m. in.:

- roboty rozbiórkowe w tym min.: demontaż drzwi, rozebranie okładzin podłogowych i ściennych (do wysokości ok. 180cm), zbiecie tynków ścian, rozebranie ściany działowej między kuchnią a jadalnią, demontaż parapetów, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z montażem nowych nadproży, demontaż instalacji, demontaż instalacji wentylacji mechanicznej,
- wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń z rozbiórki,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym, UWAGA!!! ściana wydzielająca zmywalnię do wysokości ok. 2,20m,
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi UWAGA!!! do wysokości ok. 2,20 m o minimalnych wymiarach 20x30cm kolor biały matowy lub inny do uzgodnienia z Zamawiającym,
- przygotowanie podłoża pod malowanie,
- malowanie ścian farbami lateksowymi (powyżej płytek) i sufitów, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- montaż podokienników wewnętrznych z PCV,
- wykonanie okładziny z płytek podłogowych typu gress UWAGA!!! klasa R9, płytki o minimalnych wymiarach 30x30 w odcieniach szarości do uzgodnienia z Zamawiającym, w pomieszczeniach gdzie nie ma płytek ściennych należy wykonać cokoliki na wysokość ok. 10 cm,
- wykonanie warstw izolacyjnych podpłytkowych na ścianach i podłogach,
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z okuciami wraz z ościeżnicami metalowymi,
- po zdemontowanych zewnętrznych instalacji wywiewnych należy otwór w ścianie zamurować i odtworzyć elewację z dociepleniem,
- po demontażu czerpni w oknie na klatce schodowej należy wstawić szybę dwukomorową,
- wykonany wpust przyłącza wodociągowego z pierwszego etapu należy wprowadzić do budynku,
- przebudowa i montaż zestawu wodomierzowego,
- przebudowa i wymiana na nową instalacji wodociągowej wraz z osprzętem,
- przebudowa i wymiana na nową instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z osprzętem,

- zakup i dostawa wyposażenia zgodnie z projektem wykonawczym - wyposażenie kuchni przed zakupem do bezwzględnej akceptacji Inspektora i Zamawiającego,
- wykonanie podejść pod urządzenia i oraz podłączenie zakupionych przez wykonawcę urządzeń,
- odtworzenie nawierzchni po wpięciu wody do budynku,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia,
- wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
- wykonanie rozdzielnicy kuchni,
- wykonanie ochrony przepięciowej,
- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu — o treści zgodnej

z wytycznymi znajdującymi się pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych>, zgodnej z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2023r., poz. 1471 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem wzór tablicy o dofinansowaniu. Tablica informacyjna o wymiarach 120 × 180 cm wykonana z płyty kompozytowej, dibondu, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV albo na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią o grubości m.in.: 3 mm, druk na folii z laminowaniem UV. Kwoty do wpisania - z folii ploterowej. Zamontować na ścianie wewnątrz budynku. Należy przewidzieć - raz w trakcie realizacji umowy konieczność zmiany kwot podanych na tablicy. Treść tablicy i miejsce montażu muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Tablica musi być zamontowana najpóźniej w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-04-14 09:00

Po zmianie:

2025-04-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-04-14 09:15

Po zmianie:

2025-04-16 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-05-13

Po zmianie:

2025-05-15