

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA**

<b>Dział IV Działalność administracyjna</b>											
<b>Lp.</b>	<b>OPIS CZYNNOSCI</b>	<b>KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD CZYNNOSCI</b>									
<b>IV.1.</b>	<b>UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH MAŁEJ RETENCJI</b> (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H])	<b>UT-MEL-UE / INNE-MRET</b>									
<p>Zakres czynności obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zastawek - wykaszanie skarp i terenu wokół zastawek, odmulenie, naprawę skarp, uzupełnienie braków narzutu kamiennego, ewentualną wymianę desek w zastawkach o regulowanym piętrzeniu wody</li> <li>- w przypadku zbiornika wodnego - wykaszanie skarp i terenu wokół zbiornika, naprawę skarp, ewentualną wymianę desek (szandorów)</li> </ul> <p>Pracochłonność na etapie planowania:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Leśnictwo</th><th>Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Molendy</td><td>130</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Razem:</b></td><td><b>130</b></td></tr> </tbody> </table> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.</p>			Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]	1.	Molendy	130		<b>Razem:</b>	<b>130</b>
Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]									
1.	Molendy	130									
	<b>Razem:</b>	<b>130</b>									