

Kosztyorys ofertowy								
Tytuł zadania								
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce – przebudowa kolizji teletechnicznych								
branża teletechniczna								
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jed.	Wartość	
				Nazwa	Ilość			
	45314200-3	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej rozdzielczej w m. Dąbrówka						
1		TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy XzTKMXpw 5x2x0,6	m	222,00			
2		KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	8,00			
3		TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór wolny, kabel o średnicy do 30 mm	m	8,00			
4		KNR 501/1016/5	Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na kablach RPX - KM-2	złącze	1,00			
5		TPSA 40/606/7	Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Montaż słupka osad. W żwirze p/a materiał istn.	szt	1,00			
6		TPSA 40/604/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych niezabezpieczonych o liczbie par 10	szt	1,00			
7		TPSA 40/608/3	Montaż uzimów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa grunt kat. III pręt 3m	szt	1,000			
8		TPSA 40/608/4	Montaż uzimów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa grunt kat. III każde nast. 1,5m	szt	2,000			
9		KNR 502/1518/1	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej	pkt	1,00			
10		TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy p/a demontaż istn. kabla XzTKMXpw 5x2x0,6 Krotność = 0,5	m	232,00			
11		TPSA 40/606/7	Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Montaż słupka osad. W żwirze p/a demontaż Krotność = 0,5	szt	1,00			
12		KNR 501/1310/1/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach - ekstrapolacja	odc.	1,00			
	45314200-3	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej abonenckiej w m. Dąbrówka						
13		TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy XzTKMXpw 4x2x0,6	m	109,00			
14		TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy XzTKMXpw 1x2x0,6	m	1,00			
15		KNR 501/1016/5	Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na kablach RPX - KM-2	złącze	3,00			
16		KNR 501/1016/5	Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na kablach RPX - KM-1	złącze	2,00			
17		KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	23,00			
18		TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór wolny, kabel o średnicy do 30 mm XzTKMXpw 4x2x0,6	m	9,00			
19		TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wciąganie ręczne, otwór wolny, kabel o średnicy do 30 mm XzTKMXpw 1x2x0,6	m	14,00			
20		TPSA 40/501/7	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, kat. gruntu III, średnica układanego kabla do 30mm, kabel pierwszy p/a demontaż kabli istniejących Krotność = 0,5	m	137,00			
21		KNR 501/1310/1/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 4 parach - ekstrapolacja	odc.	1,00			
22		KNR 501/1310/1/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 1 parach - ekstrapolacja	odc.	1,00			
	45314200-3	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej						
23		KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	26,00			
słownie złotych:			RAZEM CENA NETTO					
			PODATEK VAT 23%					
			RAZEM CENA BRUTTO					
data			podpis upoważnionego Przedstawiciela					