



P1

Płytki ceramiczne
 Posadzka cementowa gr. 7 cm
 Płyty styropianowe gr. 15 cm
 Folia izolacyjna przeciwwilgociowa
 Podkład gr. 10 cm z betonu klasy C12/15
 Podkład z piasku zagęszczonego gr. 30 cm
 Grunt rodzimy zagęszczony

P2

Wełna mineralna gr. 18cm
 Folia paroizolacyjna
 Konstrukcja dachowa prefabrykowana drewniana
 Sufit podwieszany z płyt 2xGKF EI30

S4

Folia kubełkowa
 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm
 Hydroizolacja np. Izohan Izobud
 Bloczki betonowe gr. 24 cm
 Hydroizolacja np. Izohan Izobud

S1

Tynk strukturalny silikatowy/ okładzina
 zgodnie z rys. elewacji
 Siatka z klejem do styropianu
 Płyty styropianowe NRO gr. 20 cm
 Ściana nośna z betonu komórkowego gr. 24cm
 Tynk cementowo - wapienny
 Gładź gipsowa

D1

Dachówka ceramiczna
 Łata 60 x 40 mm
 Kontrłata 50x20 mm
 Folia dachowa paroprzepuszczalna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice			
INWESTOR  GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz			
OBIEKT Budynek usługowy- opieki społecznej			
ADRES dz. nr 167, AM 6, obręb Milicz, gmina Milicz			
BRANŻA Architektura		STADIUM Projekt arch.- budowlany	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Magdalena Pruszyńska-Kuna		NR UPRAWAŃ spec. architekt. 21/DSOKK/2017	PODPIS 
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz		NR UPRAWAŃ spec. architekt. 7131/125/P/2001	PODPIS 
DATA 26.10.2023	SKALA 1:50	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A	NR RYS A-7
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduction without permission is prohibited.			