
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z FREZOWANIEM NAWIERZCHNI, WYKONANIEM POBOCZY ORAZ UKŁADANIEM MASY BITUMICZNEJ W TERENIE ZABUDOWANYM O Vdop.=50km/h
Uwaga!
W godzinach dnia robocznego ruch drogowy na tym etapie robót należy prowadzić wahadłowo poprzez kierowanie nim ręcznie przez sygnalistów.
W pozostałym czasie ruchem drogowym należy sterować za pomocą określonej sygnalizacji świetlnej.
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2 mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS 22-200 CZUMIKA, CZUMIKA 58 tel. 0-602 276 276 e-mail: a.soltys@a2.pl
INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41 22-200 WŁODAWA
OBIEKT: REMONT DROGI GMINNEJ 104240E – UL. GRANICZNA ORAZ 104330E – UL. SŁOWIAŃSKIEGO W WŁODAWIE
ADRES: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE, POWIAT WŁODAWSKI, GMINA MIEJSKA WŁODAWA, M. WŁODAWA OBRĘB 1, 102, NR EWID.: 268, 269/3, 558, 544, 536/5, 530/3
TREŚĆ: CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – SCHEMAT NR 2
BRANŻA: INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
PROJEKTANT: mgr. inż. ANDRZEJ SOŁTYS upr. bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej nr ew. WLKP/0158/PWOD/06
DATA: 23 SIERPNIA 2023 R.
podpis
NR RYS. 3
A-12c Proj. Ustawic w odl. 210m od wygrodzenia
A-14 Proj.
A-29 Proj. Ustawic w odl. 140m od wygrodzenia
B-42 Proj. Ustawic w odl. 80m od wygrodzenia
B-33 Proj.
B-25 Proj. Ustawic w odl. 70m od wygrodzenia
P-14 Proj.
K2 Ustawic w odl. 20m od wygrodzenia
Sygnalista
U-20b Proj.
U-21b/a Proj. Ustawic co 10-20m
U-3d Proj.
ODCINEK ROBÓT L=max. 500m
Sygnalista
K1 Ustawic w odl. 20m od wygrodzenia
B-25 Proj.
B-33 Proj. Ustawic w odl. 70m od wygrodzenia
A-29 Proj. Ustawic w odl. 140m od wygrodzenia
A-12b Proj.
A-14 Proj. Ustawic w odl. 210m od wygrodzenia