

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty na przechowywanie sadzonek w leśnictwie Skrzyszów.  
ADRES INWESTYCJI : Pogórska Wola, dz. nr 2805, gmina Skrzyszów  
INWESTOR : Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik  
ADRES INWESTORA : ul. GGenerała Andersa 1, 33-180 Gromnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 23 października 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23 października 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0507-05 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie pokrycia dachowego - gąsiorzy  11.4	m m	 11.400	
					RAZEM	11.400
2	KNR 4-01 0535-08 analogia	SST nr 2	Rozebranie obróbek drewnianych na pokryciu z eternitu  (0.15+0.2)*6.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.480	
					RAZEM	4.480
3	KNR 4-04 0705-12 analogia	SST B-01.00.	Demontaż kominków wentylacyjnych  4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
4	KNR 0-45 0101-02	SST B-01.00.	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 3.0*11.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.400	
					RAZEM	68.400
5	KNR 4-04 0403-03	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łącenie dachu  68.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.400	
					RAZEM	68.400
6	KNR 4-04 0403-05	SST B-01.00.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych  68.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.400	
					RAZEM	68.400
7	analiza indywidualna	SST B-01.00.	Demontaż drzwi i bram z desek ( 1 brama o wymiarach 2,0m*1,8m)  1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNR 4-04 0401-07 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie elewacji z desek  1.5*2.1*0.5*2*2+1.0*1.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.900	
					RAZEM	9.900
9	KNR 2-01 0217-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-odkopenie ścian prefabrykowanych od zewnątrz 10.4*1.5*0.6*2+4.3*1.2*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.816	
					RAZEM	21.816
10	KNR-W 2-25 0308-02 analogia	SST B-01.00.	Rozebranie prefabrykowanych ścian wiaty  10.4*1.8*2+4.3*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.180	
					RAZEM	45.180
11	KNR 4-01 0101-09	SST B-01.00.	Plantowanie (niwelowanie) terenu  15*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
					RAZEM	150.000
12	analiza indywidualna	SST nr 2	UTYLIZACJA PŁYT ASBESTOWYCH-UWAGA KARTĘ UTYLIZACJI NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI  68.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.400	
					RAZEM	68.400