

PRZEDMIAR ROBÓT ZAM-23-004

Budowa: Stara Kamienica, ruiny zamku (XVI w.): ratownicze zabezpieczenie kamiennego łukowego przyziemia zamku - etap VI (oSTATNI)
 Obiekt: Dziedziniec
 Lokalizacja: obręb 0009 Stara Kamienica działka nr ewid 69/9
 Zamawiający: Gmina Stara Kamienica
 Ul. Kamienicka 11
 58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR ZAM-23-004

Strona 1

12-05-2023

SYKAL-002232

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Dziedziniec			
1	10	PKZ 1911-02-03-02-00	Rozbiórka posadzek płyt z piaskowca	m ²	33,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,6*0,55*100		33,000
1	20	KNNR N001-03-03-02-01	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu	m ³	125,135
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (14*24+3,4*19,9)*0,31		125,135
1	30	KNNR N001-03-03-04-01	Rob ziemne z wywozem taczkami - dodatek za dalsze 10 m wywozu w gruncie na mokrym podłożu - krotność 3	m ³	125,135
1	40	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	404,380
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 404,38		404,380
1	50	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	404,380
1	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	404,380
1	70	PKZ 1911-01-02-08-00	Ponowny montaż posadзки z odzyskanych płyt z piaskowca - wraz z naprawą uszkodzonych fragmentów	m ²	33,000
1	80	KNR 221-05-01-06-00	Układanie płyt piaskowych z dziedzińca 50x50 cm w odstępach 2-3 cm grubość 6 cm	m ²	370,660
1	90	KNR B002-02-04-01-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych poziomych nie malowanych	m ²	33,000
1	100	KNNR N006-06-06-01-00	Ścieki z elementów piaskowca grub 90x40x8 cm z zagłębieniem 3 cm na podsypce piaskowej	metr	61,000