PRZEKRÓJ A-A



P1 - Podłoga na gruncie
Podłoga (wg opisu na rzutach) 2cm
Jastrych cementowy 6cm zbrojony włóknem PP
Folia budowlana PE 0,5mm
Styropian min. EPS100 15cm (ułożony w 2 warstw.)
Folia budowlana przeciwwilgociowa PE 2x0,5mm
Beton podkładowy C12/15 10cm
Podsypka piaskowa 30cm zagęszczona mechanicznie

P2 - Schody zewnętrzne na gruncie
Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
Podbudowa betonowa - po zag. mech. gr. 15 cm
Murki oporowe gr. 20m - betonowe obłożone tynkiem mozaikowym z obróbką balcharską

PRZEKRÓJ B-B



Branża	Architektura	Ramsowo 58 11-010 Barczewo Warmińsko-Mazurskie	ADAM-T FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Adam Towstyga t. 29 691 19 85
Faza	P.T. Skala 1:100		
Data	Lipiec 2021 r.	NIP: 7393943451	
Inwestor	Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków		
Adres bud.	Dz. nr: 3472/2, ul. Świętojańska 89A, 07-200 Wyszków		
Nazwa projektu	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI, ZAPLECZA I STOŁÓWKI ORAZ PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACYJNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE		
Nazwa rysunku	**PRZEKROJE**		
Projektant	mgr inż.arch. Aleksander Wietrow nr upr. bud. 608/86/Os. urb. 464/88 specjalność architektoniczna		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Wojciech Zawartko nr upr. bud. St-626/83 specjalność architektoniczna		
Asystent	mgr inż. arch. Marta Mierzejewska		rys. A-4