

CZĘŚĆ B

CZĘŚĆ TECHNICZNA IPO

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem postępowania przetargowego są dwa zadania zamówienia na następujące zadanie inwestycyjne:

Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do części budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Panieńskiej 3/23 w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ulicy Przedrynek 3 w Łęczycy.

Zadanie nr 1 : Budowa przyłącza ciepłego preizolowanego o średnicy 2Ø48,3/110mm od istniejących rurociągów preizolowanych 2Ø60,3/125 o łącznej długości L=44,5m do części budynku mieszkalnej przy ul. Panieńskiej 3/23 w Łęczycy. Budowa prowadzona pod nadzorem archeologicznym wg wydanej decyzji przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr WUOZ - ZA.5161.326.2020.KGB.

Uwaga:

Załączona dokumentacja została wykonana na całe zadanie inwestycyjne, a zakres inwestycji objęty przedmiotem postępowania oznaczono w dokumentacji kolorem żółtym. Wykonawca dokonując wyceny zobowiązany jest przyjąć do wyceny na podstawie zestawienia materiałów w dokumentacji, jedynie ilości materiałów niezbędne pod zakres zadania objęty postępowaniem.

Zadanie nr 2 : Przebudowa przyłącza ciepłego preizolowanego o średnicy 2Ø76,1/140mm od istniejącej sieci ciepłowniczej 2Ø76,1/140mm w punkcie PW do istniejącego przyłącza do budynku KRUS-u w punkcie PK przy ulicy Przedrynek 3 o łącznej długości L=45,5m. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego prowadzona na działce nr 673/6 zgodnie z przebiegiem trasy musi być:

- prowadzona w dniach : poniedziałki i wtorki,
- wykonywana w dwóch etapach, tak aby zawsze przez połowę działki było możliwe przejście do pobliskiego sklepu „GRAM”,
- zapewniony bezproblemowy dostęp do sklepu (w części rozkopanej kładka o szerokości umożliwiającej minięcie się dwóch osób w bezpiecznej odległości.) Po zakończeniu prac na działce nr 673/6 Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przedłożenia pisemnej gwarancji pod adresem właściciela sklepu, tj. GRAM SADECCY Sp.j., ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock, na okres dwóch lat na odtworzoną w/w pracach wybrukowaną część gruntu. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania właściciela sklepu we własnym zakresie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie w/w/ działki.

Uwaga:

Załączona dokumentacja została wykonana na całe zadanie inwestycyjne, a zakres inwestycji objęty przedmiotem postępowania oznaczono w dokumentacji kolorem żółtym. Wykonawca dokonując wyceny zobowiązany jest przyjąć do wyceny na podstawie zestawienia materiałów w dokumentacji, jedynie ilości materiałów niezbędne pod zakres zadania objęty postępowaniem.

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest:

- dokumentacją projektową,
- wymaganiami określonymi w opisie sposobu obliczenia ceny zawartym w części formalnej Instrukcji Przygotowania Oferty,
- zapisami umowy,
- wymaganiami technologicznymi producenta materiałów,
- pozostałymi wymaganiami określonymi w Instrukcji Przygotowania Oferty oraz w wyjaśnieniach do postępowania ogłaszanych przez Zamawiającego.

1.3. Zakres robót i czynności wynikających z przedmiotu umowy obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną inwestycji (roboty pomiarowe),
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną przewodów przed ich zasypaniem,

- uzgodnienie organizacji ruchu z użytkownikiem/lub właścicielem terenu oraz zasad korzystania z terenu, wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu (jeśli będzie wymagany),
- pozostałe formalności związane z zajęciem pasa drogowego na czas robót i opłaty z tym związane,
- wszelkie przerwy w budowie przyłącza objętego nadzorem archeologicznym i koszty z tym związane ponosi Wykonawca,
- zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości na trasie sieci,
- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni na trasie przebiegu rurociągów,
- roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy, podsypka, zasypka),
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi – w przypadku takiej konieczności,
- zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
- roboty technologiczne: roboty montażowe rurociągów z armaturą, instalacji alarmowej, montaż studni, zaworów odcinających, mufowanie itd.
- połączenie rurociągów preizolowanych z instalacją c.o. w istniejących budynkach-
wprowadzenie rur do budynku,
- wykonanie izolacji termicznej na odcinkach rurociągów w budynkach przyłączonych do sieci ciepłej,
- badanie radiologiczne lub ultradźwiękowe wszystkich połączeń spawanych,
- próba ciśnieniowa, płukanie sieci,
- badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni dla pasów drogowych lub parkingów: minimum w trzech miejscach trasy,
- pozostałe prace i czynności wynikające z wymagań określonych w dokumentacji projektowej, oraz we wzorze umowy,
- wywóz i unieszkodliwienie odpadów.

2. Terminy realizacji robót.

Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do części budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Panieńskiej 3/23 w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ulicy Przedrynek 3 w Łęczycy.

Dla obu zadań:

Rozpoczęcie robót: nie później niż od **15 czerwca 2020r.**

Zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru: **do 30 sierpnia 2020r.**