

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 162 w miejscowości Janowice  
Duże gm. Krotoszyce  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 162 obręb 0006 m. Janowice Duże gm. Krotoszyce  
NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce  
ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 46  
59-223 Krotoszyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
drogowa Henryk Mazur  
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 162 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce</b>					
<b>1</b>		<b>Prace pomiarowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1998	km	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
<b>2</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
		1125	m2	1 125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 125,000</b>
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,43	m3	483,750	
	rów	300	m3	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>783,750</b>
4 d.2	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie krawężników wtopionych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie nawierzchni jezdni</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1125	m2	1 125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 125,000</b>
6 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106 -04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1125	m2	1 125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 125,000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		1061	m2	1 061,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 061,000</b>
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,8kg/m2 Krotność = 1,6	m2		
		poz.7	m2	1 061,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 061,000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1020	m2	1 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 020,000</b>
10 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.9	m2	1 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 020,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000,000</b>
<b>4</b>		<b>Wykonanie pobocza nieutwardzonego</b>			
12 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204 -06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		300	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>

## Przebudowa drogi gminnej dz. nr 162 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie pobocza asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz. 12	m2	300,000	
				RAZEM	300,000